

Leitfaden Fenstersanierung



Ökologische und technische Aspekte der Sanierung historischer Fenster

**Beilagedokument:
Muster Ausschreibung Wiener Krankenanstaltenverbund
(Sanierungsprojekt Otto Wagner-Spital, C-Gebäude)**

Auftraggeber: Magistratsabteilung 22 (Umweltschutz) der Stadt Wien
im Rahmen des Programms „ÖkoKauf Wien“

Projektbetreuer: DI Peter Schmiege, MA 34 (Bau- und Gebäudemanagement)

Auftragnehmer: bauXund gmbh

Diese Publikation entspricht den Richtlinien für die Publikation von PDF-Dokumenten auf wien.at bezüglich Barrierefreiheit.

**Otto Wagner-Spital, C-Gebäude
Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Deckblatt

gedruckt am 01.12.2009

Auftraggeber **Otto Wagner-Spital**
Technische Direktion
1140 Wien, Baumgartner Höhe 1

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibungsbezeichnung **Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**
Art der Leistung **Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

Ausschreibungsnummer LV\OWS\10-2008

Ablauf der Angebotsfrist 04.04.2008, 10:00 Uhr

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PV ZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 00			Allgemeine Bestimmungen			

LB-FR01,1998 **Preisangaben in EUR**

00 Z **BESONDERE BESTIMMUNGEN**

STAND: 19. Februar 2004

*

Wenn in den folgenden Haupt- bzw. Leistungsgruppen dieses Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich etwas anderes angeführt wird, so gelten die folgenden Bestimmungen für alle Leistungen in allen Haupt-, Ober- bzw. Leistungsgruppen.

00.01 Z **Besondere Vertragsbestimmungen**

...

00.01000 Z **Leistungsumfang**

Im Rahmen der anzubietenden Leistungen sind enthalten : die Herstellung des gesamten beschriebenen Werkes einschließlich aller Neben- (Geräteeinsatz etc.) und gegebenenfalls erforderlichen Planungsleistungen (Werkplanungen) als abgeschlossenes Leistungspaket fix und fertig nach den Regeln der Technik, die erforderlichen Materialien einschließlich deren Beschaffung. Der AG behält sich vor, Mehr- oder Minderleistungen zu den EH-Preisen des Angebotes anzurechnen oder in Abzug zu bringen, ohne daß der AN für entgangenen Gewinn eine Entschädigung verlangen kann. Die Bestimmungen der ÖNORM B 2110 Pkt. 2.23.6 gelten nicht. Für vertraglich nicht erfaßte Leistungen hat der AN rechtzeitig, vor ihrer Ausführung, Nachtragsangebote zu legen. Leistungen, die im Abtausch mit Anbotspos. anfallen, sind ebenfalls in Form von Nachtragsangeboten einzu-reichen, wobei die hier entfallenen Pos. und Mengen des Hauptangebots in Abzug zu bringen sind.

00.01010 Z **Baubeschreibung**

Streng axialsymmetrische Konzeption des einen Vorplatz nordseitig in Form eines Ehrenhofes umschließenden Gebäudes in Hanglage, repräsentativer Mitteltrakt mit Altane (Balustrade aus Kunststein) und seitlich im 2. OG angeordneten Loggien. Betonte Risalitgliederungen aller Hof- und Außenfronten. Fassadengliederungen : Genutetes EG über einem mit strukturierten Steinputz versehenen Sockel, die OG der Risalite mit Rauputzfeldern (glatt geputzte Gliederungen am Mittelrisalit nord- und südseitig, ansonsten die Gliederungen aus Sichtmauerwerk), die OG der Flügel sowie der Verbindungstrakte mit Sichtmauerwerk. Balkone mit Geländer aus Schmiedeeisen an den Außenfronten im 1. OG. An den Risaliten, ausgenommen die 1-achsigen Mittelrisalite der äußeren Seitenfronten, Friese mit Girlanden (Festons) aus im Rapport versetzten Romankalk-Mörtelgüssen unterhalb der plattenförmig vorkragenden Traufgesimse aus Eisenbeton. Unmittelbar unterhalb der Traufgesimse der Risalite verlaufen Eierstäben aus im Rapport versetzten Romankalk-Mörtelgüssen, der Flügel und Verbindungstrakte aus Putzmörtel gezogene Profilleisten (Putzgesimse). Die Fenster der OG mit Putzrahmungen, Sohlbank- und Verdachungsgesimsen

00.01020 Z **Bestandsunterlagen u. dgl.**

Die teilkotierten Fassadenpläne sind als Beilagenblätter der Ausschreibung beigegeben :

LV-Beilage 1 : Luftbild als Lageplan, Maßstab 1:1.000.

LV-Beilage 2 : Fassaden 1a und 1c (Fassade Süd), Maßstab 1:100.

LV-Beilage 3 : Fassade 1b (Fassade Süd), Maßstab 1:200.

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude

Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 00			Allgemeine Bestimmungen	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

LV-Beilage 4 : Fassade 1a-c, Fassadenplan von 1907, Maßstab 1:200.

LV-Beilage 5 : Fassaden 2 und 3 (Hoffassaden Ost und West), Maßstab 1:200

LV-Beilage 6 : Fassaden 4 und 5 (Außenfassaden Ost und West), Maßstab 1:200

LV-Beilage 7 : Fassade 6 (Außenfassade Nord), Maßstab 1:200

LV-Beilage 8 : Typenliste Fenster u. Außentüren (2 Seiten A4)

LV-Beilage 9: Fenster- u. Türliste (11 Seiten A4)

LV-Beilage 10: Zuordnung Fenster und Türen (2 Seiten A4)

00.01030 Z Ausführungstoleranzen

Es wird an dieser Stelle auf die speziellen Toleranzprobleme bei Restaurierarbeiten hingewiesen, die jeweils erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sind in die EH-Preise einkalkuliert und werden nicht gesondert vergütet. Nachliegende Gewerke haben sich in jedem Fall von der Einhaltung der Toleranzen der Vorliegergewerke zu überzeugen und Abweichungen der öBA zu melden. Diese Forderung gilt auch bei ein und dem selben AN mit unterschiedlichen LG. Kosten, die aufgrund von Toleranzüberschreitungen entstehen, sind vom Verursacher zu tragen, die Nachweispflicht liegt beim Nachlieger. Seitens des AG werden diesbezügliche Forderungen an den AG in keinem Fall anerkannt. Die vom AN herzustellenden Konstruktionen müssen derart ausgebildet werden, daß sie die nachstehend genannten Werte erfüllen. Für alle nicht besonders angeführten Fälle gelten die ÖNORM-gemäßen Werte.

Verputzarbeiten : Für alle Putzarbeiten wird eine Ebenflächigkeit bis zu einer Abweichung von 3 mm auf 1,2 m gefordert. Größere Abweichungen von der Ebenflächigkeit sind generell nicht zulässig.

00.01050 Z Wiederholung gleichartiger Leistungen

Es wird vereinbart, dass für die Wiederholung gleichartiger Leistungen Aufträge im Verhandlungsverfahren ohne vorheriger Bekanntmachung vergeben werden können.

00.01070 Z Zusammenfassende Beschreibung

Holzfenster und Außentüren, instandsetzen und erneuern.
Einbau von Sonnenschutzgläsern bei den Fensterelementen der Fassaden 1a-c, 2 und 3.
Sanierung und Beschichtung von Ziergittern der Zutritts-türen.

00.01100 Z Vertretung der Vertragspartner

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Ausführung der Leistung dem Auftraggeber schriftlich einen verantwortlichen Leiter (Bauleiter, Montageleiter), der die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrscht namhaft zu machen, der den Auftragnehmer im Verkehr mit dem Auftraggeber vertritt. Der verantwortliche Leiter muss während der Arbeitszeit stets erreichbar sein. Ist er vorübergehend verhindert, muss ein geeigneter

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 00			Allgemeine Bestimmungen	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

fachkundiger Vertreter zur Verfügung stehen. Ein allfälliger Wechsel des verantwortlichen Leiters muss dem Auftraggeber schriftlich angezeigt werden. Voraussichtlicher verantwortlicher Leiter/In:

BL01

Die Stadt Wien wird durch die beauftragende Dienststelle vertreten.

00.01120 Z Kalkulationsgrundlagen

Kalkulationsgrundlagen gemäß ÖNORM B 2061
Bei Widersprüchen zwischen den nachstehenden Angaben und dem Formblatt K3, gelten die Angaben im Formblatt K3.
Dem Angebot liegt ein Mittellohn - Regielohn - Gehalt - Kosten (gemäß Formblatt K3 Zeile "M") von Euro **BL01**

und ein Gesamtzuschlag (gemäß Formblatt K3 Zeile "T") von

% **BL02**

zugrunde, daher ein Mittellohn - Regielohn - Gehalt - Preis (gemäß Formblatt K3 Zeile "U") von

Euro **BL03**

Bei Lieferung von preismäßig nicht im Hauptoffert erfaßten Materialien im Zuge von Regiearbeiten bzw. beim Anteil Sonstiges von eventuell notwendigen Nachtragsangebotspositionen wird ein Materialkostenzuschlag (gemäß Formblatt K3 Zeile "T" Spalte "Material") von

% **BL04**

auf die tatsächlichen Selbstkosten des AN für die verwendeten Materialien verrechnet.

Die Selbstkosten der Materialien sind vom AN in geeigneter Form (z.B. Rechnungskopie) auf Verlangen des AG nachzuweisen.

00.01150 Z Leistungserbringung

Die Leistungserbringung ist einvernehmlich mit der örtlichen Bauaufsicht so zu koordinieren, daß der zeitliche Zusammenhang mit den Leistungen anderer, auf der Baustelle beschäftigter Auftragnehmer, gewährleistet ist. Für Schäden und Folgeschäden durch Ausführungsmängel oder mangelnde Koordination haftet der Auftragnehmer.

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 00			Allgemeine Bestimmungen	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

00.01160 Z Zuschlag Subunternehmer KAV

Wenn nicht in einer gesonderten Position angegeben beträgt der Subunternehmerzuschlag auf die Selbstkosten des Auftragnehmers % **BL01** des Betrages der jeweiligen Subunternehmerleistung.

00.01170 Z Vorbehalte

Vorbehalte
Die Gemeinde Wien behält sich das Recht vor:
a) Positionen oder Teile des Leistungsverzeichnisses mengenmäßig zu verändern.
b) Positionen nicht ausführen zu lassen.
*
In diesen Fällen tritt bei Verringerung der tatsächlichen Abrechnungsmengen keine Änderung der Einheitspreise ein und es können vom AN oder Anbieter keine Ansprüche wegen Erhöhung des Einheitspreises oder Verdienstentgang abgeleitet werden.

00.01180 Z Zuschlagsrelevant

ÜA KENNZEICHNUNG gemäß Art. 15a B-VG.
Alle notwendigen Unterkonstruktionen, Hilfsmittel und Nebenleistungen welche dem ordnungsgemäßen, aktuellen Stand der Technik und den einschlägigen Normen entsprechen.
Vor Angebotslegung wird angeraten, die Örtlichkeiten sowie den Umfang der Arbeiten vor Ort zu besichtigen.

00.01200 Z PVC- und halogenhaltige Produkte

Waren dürfen nicht mit PVC- oder anderen halogenhaltigen Materialien verpackt sein.

00.01230 Z Bauchemikalien

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, zumindest 14 Tage vor Leistungsbeginn, eine vollständige Liste aller für die Bauausführung benötigten Chemikalien vorzulegen.
Eventuell zusätzlich notwendige, davor nicht angeführte Bauchemikalien müssen vor dem Einsatz bekannt gegeben werden.
Es dürfen nur die in der Liste angeführten Bauchemikalien auf der Baustelle gelagert werden. Der Einsatz der vereinbarten Bauchemikalien ist ausschließlich in Originalgebinden auf der Baustelle zulässig.

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 00			Allgemeine Bestimmungen	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

00.01240 Z Abfallmaterialien

Trennung von Abfall:

Der Auftragnehmer hat anfallende Materialien gemäß Bundesgesetzblatt Nr. 259/1991 "Verordnung: Trennung von bei Bautätigkeiten anfallenden Materialien" in der geltenden Fassung zu trennen, wenn ein in dieser Verordnung genannter Schwellenwert überschritten wird. Der AN hat der beauftragenden Dienststelle entsprechende Nachweise zu übergeben; die beauftragende Dienststelle macht die Bezahlung der Schlußrechnung von der Beibringung der Nachweise abhängig. Die Kosten für das Trennen und für die Nachweise gelten als in die Einheitspreise einkalkuliert.

Alle im Zuge der Arbeiten anfallenden Abfallmaterialien wie z.B. Bauschutt, demontierte Altmaterialien, Verpackungsmaterialien, nicht verwertbare Restmaterialien u.dgl. sind mindestens einmal täglich aus dem unmittelbaren Arbeitsbereich zu entfernen und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften getrennt in geeigneten Behältnissen zu sammeln und nach Möglichkeit einer Wiederverwertung zuzuführen.

Die Behältnisse und deren Aufstellungsort sind entsprechend der jeweiligen Stoffart so zu wählen, daß es zu keiner Gefährdung von Personen und zu keiner Belästigung bzw. Verschmutzung der Umgebung (z.B. durch Witterungseinflüsse) durch die zwischengelagerten Abfallmaterialien kommen kann.

Vom AN ist für die regelmäßige Abfuhr aller vorgenannten Stoffe zu sorgen, volle Sammelbehältnisse müssen binnen 3 Werktagen von der Baustelle abtransportiert werden.

Wenn im Positionstext nicht ausdrücklich anders vereinbart gehen alle Demontage-, Abbruch- und Abfallmaterialien in das Eigentum des AN über, der AN haftet zur Gänze für die ordnungsgemäße Entsorgung dieser Materialien entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.

Alle Kosten für den Abtransport und die Entsorgung dieser Materialien gelten als in

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PV ZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 00			Allgemeine Bestimmungen	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

die Einheitspreise der jeweiligen Positionen einkalkuliert und werden nicht getrennt vergütet.

00.01250 Z Wiederverwertbares Abfallmaterial

Der AN hat alle gesetzlichen Vorschriften entsprechend den Bestimmungen des Bundesgesetzes, Abfallwirtschaftsgesetz 2002 - AWG 2002 in der geltenden Fassung, über die Abfallbehandlung einzuhalten.

Für die Kosten, die aus der Erfüllung der angeführten gesetzlichen Bestimmungen entstehen, wird keine gesonderte Vergütung gewährt.

00.01260 Z Entsorgung von gefährlichen Abfällen

Stoffe, die als gefährlicher Abfall gemäß Festsetzungsverordnung 1997 und Abfallverzeichnisverordnung 2003 in der geltenden Fassung gelten, wie z.B. Lacke, Verdünnungen, Lösungsmittel, unverdünnte Reinigungsmittel, Säuren, Öle, Ölschlamm, Kältemittel, Frostschutzmittel, Batterien, Akkus udgl. sind vom AN sofort nach deren Anfall entsprechend den geltenden Bestimmungen zu entsorgen und dürfen keinesfalls in Bauschuttcontainern oder sonstigen Abfallcontainern im Bereich des Wiener Krankenanstaltenverbundes gelagert werden.

00.01280 Z Leistungsumfang

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (Bauteil, Ausführung, Bauart, Baustoff und Abmessungen) gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik, den gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und den Ausführungsbestimmungen der im ÖNORMEN-Verzeichnis enthaltenen Normen als beschrieben. Sämtliche in den Normen enthaltenen Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsstoffe, Aufmaß und Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt. Alle im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben gelten als in die Einheitspreise einkalkuliert. Bei unklaren Angaben im Leistungsverzeichnis gilt vorrangig die

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude

Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 00			Allgemeine Bestimmungen	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Position vor der Beschreibung zur jeweiligen Unterleistungsgruppe vor der Beschreibung zur jeweiligen Leistungsgruppe sowie vor der Leistungsgruppe 00.

00.01300 Z Laufender Betrieb

Während der gesamten Baudauer ist auf den laufenden Betrieb der Krankenanstalten, Geriatriezentren, etc. weitgehend Rücksicht zu nehmen. Alle unnötigen Lärm- und Staubentwicklungen etc. sind zu vermeiden. Es sind daher Vorkehrungen in dieser Hinsicht zu treffen, und mit der zuständigen Technischen Dienststelle abzusprechen.

00.01310 Z Hygienemaßnahmen

Alle Maßnahmen bzw. Tätigkeiten, die für die Einhaltung der nachfolgenden Hygienerichtlinie Nr. 19 (Maßnahmen bei Bautätigkeiten in Krankenanstalten, Stand Oktober 2001) der MA 15 erforderlich sind, gelten als in die Einheitspreise einkalkuliert sofern im Leistungsverzeichnis keine eigenen Positionen dafür vorgesehen sind.

Arbeitskreis für Krankenhaushygiene
der Magistratsabteilung 15

MASSNAHMEN BEI BAUTÄTIGKEITEN IN KRANKENANSTALTEN

Baumaßnahmen im Krankenhaus können durch Lärmbelästigung sowie stärkerem Staubaufkommen das Wohlbefinden der Patienten beeinträchtigen und zu einem erhöhten Infektionsrisiko für Patienten führen. Im Vordergrund steht die Gefahr von Gasbrandinfektionen im operativen Bereich und von Infektionen durch Schimmelpilze, besonders bei onkologischen Abteilungen, Transplantations-Abteilungen und Intensivstationen (Hochrisikobereiche sind unter Rücksprache mit dem Hygieneteam festzulegen). Baumaßnahmen führen meist auch zu einer erheblichen Störung der Betriebsabläufe für die Beschäftigten und bergen die Gefahr, dass wichtige Hygienemaßnahmen nicht eingehalten werden.

Nach dem Krankenanstaltengesetz gehören zu den Aufgaben der Hygieneteams alle

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 00			Allgemeine Bestimmungen	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Maßnahmen, die der Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Infektionen in Krankenanstalten und der Gesunderhaltung dienen. Das Hygieneteam ist bereits bei allen Planungen für Neu-, Zu- und Umbauten beizuziehen. Das Hygieneteam ist daher rechtzeitig über die geplanten Baumaßnahmen und über den Baubeginn zu informieren und in organisatorische Entscheidungen, die die Hygiene betreffen, einzubinden.

AUFGABEN DER HYGIENE IM ZUSAMMENHANG MIT DER PLANUNG UND DER DURCHFÜHRUNG VON GEPLANTEN BAUMASSNAHMEN

- * Überprüfung, ob die von der Bauleitung vorgelegten Konzepte die Einhaltung der Hygiene ermöglichen (z.B. Bauwege, zu benützende Aufzüge, Zeitabläufe, Staubschutzwände, Baugerüst etc.).
- * Festlegen, welche Hygieneanforderungen während der Bauphase zwingend notwendig sind.
- * Vorschlagen, welche optimierenden Maßnahmen durchgeführt werden sollen.
- * Wenn durch alle möglichen Maßnahmen ein sicherer Betrieb nicht gewährleistet werden kann, ist die Sperrung der betroffenen medizinischen Bereiche anzuraten.

KONTROLLEN, IN DIE DAS HYGIENETEAM EINGEBUNDEN WERDEN MUSS

- * Vor Baubeginn ist nachweislich in Zusammenarbeit mit dem Hygieneteam eine hygienische Bestandsaufnahme vorzunehmen.
- * Während der Bauzeit sind die festgelegten Hygienemaßnahmen täglich durch die Bauaufsicht zu protokollieren. Eine stichprobenweise Kontrolle der Maßnahmen obliegt dem Hygieneteam.
- * Staubschutzwände in kritischen, klimatisierten Bereichen, z.B. OP-Bereich, sind regelmäßig von Technikern mit Raucheröhrchen auf Dichtigkeit zu überprüfen und die Ergebnisse zu protokollieren.
- * In Risikobereichen kann es sinnvoll sein, zusätzlich Hygienekontrollen z.B. Untersuchung der Luftbelastung durch Schimmelpilze vorzunehmen.

STAUBSCHUTZMASSNAHMEN

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 00			Allgemeine Bestimmungen	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

- * Einhausung von Gerüsten mit Netzen.
- * Staubschutzwände müssen gedichtet sein; Aufstellung in Absprache mit Bauaufsicht, Hygieneteam und Nutzern.
- * Geschlossene Schuttrutschen und geschlossene Schuttcontainer sind einzusetzen.
- * Bei Abbrucharbeiten im Gebäude sind in angrenzenden medizinisch genutzten Räumen die Fenster geschlossen zu halten.
- * Fassadengerüste und Fassadenabdeckungen am Bestand sind nach Bedarf nass zu reinigen.
- * Öffnungen in Rohbauten sind bei Ausbauarbeiten nach außen staubschützend abzuschließen.
- * Stauberzeugendes Lagergut (z.B. Sand und Bindemittel) sind durch Folien, Vlies oder ähnliches abzudecken, besonders in der Nähe medizinisch genutzter Gebäude.
- * Durch Baufahrzeuge verschmutzte Straßen und Wege besonders in der Nähe genutzter Gebäude sind laufend unter Vermeidung von Staubentwicklung zu reinigen.
- * Ansaugöffnungen von Klimaanlage sind vor Staub zu schützen.
- * Der Zugang zu den Baustellen und der Zu- und Abtransport von Baumaterial soll möglichst direkt von außen erfolgen, eventuell über eigenen Stiegenaufgang oder Lift. Wenn dies aus baulichen Gegebenheiten nicht möglich ist, sind zusätzliche Reinigungsmaßnahmen erforderlich.
- * Bei Stemm- und Abbrucharbeiten sind nasse Arbeitsweisen zu wählen, Trockenschnittarbeiten sind tunlichst zu vermeiden.
- * Auch bei kleineren Stemm- und Bohrarbeiten hat sich der Professionist vor Beginn der Arbeiten mit der Stationsleitung ins Einvernehmen zu setzen.

LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN

- * Stemm- und Schlagbohrarbeiten dürfen nur nach vorheriger Abstimmung mit den Nutzern erfolgen.
- * Kreissägen und Kompressoren sind so aufzustellen, dass die Lärmbelästigung auf ein Minimum reduziert wird (ev. Lärmabschirmung).

Diese Richtlinie ist auch beim

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude

Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 00			Allgemeine Bestimmungen	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Baustellenzugang auszuhängen, das Personal ist einzuweisen. Externe Firmenvertreter sind vor Baubeginn mit den örtlichen Verhältnissen vertraut zu machen.

00.01320 Z Festpreise

Die Preise im gegenständlichen Anbot sind Festpreise bis zum Ende der Leistungsfrist innerhalb der im BVergG 2006 angegebenen Grenze jedoch mindestens für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Ablauf der Angebotsfrist. Innerhalb dieses Zeitraumes bleiben sowohl der Anteil Lohn als auch der Anteil Sonstiges unverändert. (Leistungsfrist siehe MD BD - SR 75).

00.01350 Z Nebenleistungen und Erschwerniszuschläge

Sämtliche Nebenleistungen, Infektions- und Erschwerniszuschläge, Wegzeiten, Fahrkosten usw. gelten als in die Einheitspreise einkalkuliert. Dieser Punkt gilt sinngemäß auch als Angebotsbestimmung.

00.01370 Z Materialbeistellung

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazugehörigen Stoffe und Erzeugnisse einschließlich Abladen, Lagern und Fördern bis zur Einbaustelle. Alle dafür erforderlichen Kosten gelten als in die Einheitspreise einkalkuliert. Dieser Punkt gilt sinngemäß auch als Angebotsbestimmung.

00.0140

Anschluß von Wasser und Strom
Wird die Möglichkeit eines Wasser- oder Stromanschlusses durch den Auftraggeber im Baustellenbereich zur Verfügung gestellt, so sind vom Auftragnehmer alle erforderlichen Anschlußmaßnahmen ausschließlich nach Rücksprache mit dem Auftraggeber (Einklemmen in vorhandene E-Verteiler, Setzen von Absperrventilen u.dgl.) sowie die Wiederherstellung des vorhergehenden Zustandes nach Bauende durch einen zur Durchführung dieser Arbeiten befugten Fachmann auf Kosten des Auftragnehmers ohne gesonderte Vergütung zu veranlassen.

Der Auftragnehmer hat für das Zubringen von Strom und Wasser ab den vorgesehenen Ent-

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PV ZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 00			Allgemeine Bestimmungen	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

nahmestellen und für das Verteilen auf der Baustelle ohne gesonderte Vergütung zu sorgen.

00.0140B Z Wasseranschluß: Auftraggeber

Eine Möglichkeit zum Wasseranschluß wird vom Auftraggeber im G-Gebäude zur Verfügung gestellt.

00.0140D Z Stromanschluß: Auftraggeber

Eine Möglichkeit zum Stromanschluß wird vom Auftraggeber im G-Gebäude zur Verfügung gestellt.

00.0141

Kosten Wasser- und Stromverbrauch
Wenn die Kosten für den Wasser- oder Stromverbrauch durch den Auftragnehmer zu tragen sind, so hat dieser auch auf seine Kosten die Beistellung und den Einbau eines geeigneten Wasser- bzw. Stromzählers zu veranlassen, es erfolgt keine gesonderte Vergütung für diese Arbeiten.

00.0141B Z Kosten Wasserverbrauch: Auftraggeber

Die Kosten für den Verbrauch von Wasser trägt der Auftraggeber.

00.01450 Z Brandschutz - KAV

Unbeschadet aller für den Auftragnehmer bestehenden rechtlichen Pflichten hat der Auftragnehmer alle folgenden Brandschutzmaßnahmen ohne gesonderte Vergütung zu treffen:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor oder während seiner Tätigkeit über Haustelefon zwischen 7:30 und 15:30 Uhr den Brandschutzbeauftragten, ansonsten den Portier, zu verständigen. Die Klappennummer ist 11120.

Eine Veränderung der Klappennummer wird den Auftragnehmer bekanntgegeben.

Auf Verlangen der Hausaufsicht bzw. des Brandschutzbeauftragten ist eine Eintragung über die zu tätigenen Arbeiten im Brandschutzbuch vorzunehmen. Die Brandverhütungsvorkehrungen (Merkblatt BV 104 der Brandverhütungsstelle) sind einzuhalten. Geeignete Löschhilfen (keine Pulverlöscher) sind zum Arbeitseinsatz vom Auftragnehmer mitzunehmen. Das Führen eines Brandschutzbuches hebt nicht die

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PV ZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 00			Allgemeine Bestimmungen	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Verantwortung der Auftragnehmer auf.

Vor Verlassen (auch kurzfristigem) der Arbeitsstelle sind alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Entstehung eines Brandes durch heiße Bauteile, Glutnester, schwelende Materialien oder Schmutzschichten u.dgl. sicher zu verhindern.

Bei Feuerarbeiten in besonders brandgefährdeten Bereichen wie Dachböden, Lagerräume, in Zwischendecken, im Bereich von brennbaren Decken und Wänden u.dgl. ist unmittelbar vor Beginn der Arbeiten nochmals mit dem Brandschutzbeauftragten an Ort und Stelle Rücksprache im Bezug auf Art, Umfang und Dauer der durchzuführenden Arbeiten zu halten.

Auf Verlangen des Brandschutzbeauftragten ist vom Auftragnehmer nach Beendigung der Arbeiten eine Brandwache zu stellen, Art und Dauer der Überwachung ist vom Brandschutzbeauftragten vor Arbeitsbeginn festzulegen, in das Brandschutzbuch einzutragen und vom verantwortlichen Vertreter des Auftragnehmer gegenzuzeichnen.

Alle Kosten für die erforderlichen Brandschutz- und Überwachungsmaßnahmen gelten als in die Einheitspreise einkalkuliert und werden nicht gesondert vergütet.

00.01500 Z **Geschosse und Raumhöhen**

Wenn nicht anders angegeben, gelten alle Leistungen ohne Unterschied der Geschosse und Raumhöhen. Alle Kosten des Auftragnehmers für Gerüstungen, Arbeitsbühnen, Hebewerkzeuge u.dgl., welche für eine ordnungsgemäße Arbeitsdurchführung erforderlich sind sowie für allfällige Montagezulagen u.dgl. auf Grund der Arbeitshöhe gelten als in die Einheitspreise einkalkuliert und werden nicht gesondert vergütet.

00.01520 Z **Gesamte Baustellengemeinkosten**

Wenn nicht anders angegeben, umfassen die Baustellengemeinkosten das Einrichten und Räumen sowie die zeitgebundenen Kosten, Geräte- und Sonderkosten der Baustelle. Stilliegezeiten zwischen der

**Otto Wagner-Spital, C-Gebäude
Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 00			Allgemeine Bestimmungen	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Arbeitsausführung gelten als in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Baustellengemeinkosten, das Einrichten der Baustelle einschl. aller Baugeräte, Maschinen, Baubaracken, Bauaufzug und dergleichen, das Aufbauen derselben, in betriebsfähigen Zustand versetzen und auf Baudauer erhalten gelten als in die Einheitspreise eingerechnet und werden nicht gesondert vergütet. Ebenso gilt das Abbauen und Abtransportieren der gesamten Baustelleneinrichtung als in die Einheitspreise eingerechnet. Wenn vom AN ein Bauaufzug errichtet wird so ist dieser auch den anderen Professionisten auf Verlangen und gegen direkte Verrechnung mit den jeweiligen Professionisten beizustellen.

00.01570 Z Erschwernis Winter- und Schlechtwetter

Soweit hierfür keine gesonderten Positionen angeführt sind, werden durch Winter- bzw. Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergütet. Dieser Punkt gilt sinngemäß auch als Angebotsbestimmung.

00.01600 Z Unterbringung Personal Auftragnehmer

Für die Unterbringung des Personals des Auftragnehmers können vom Auftraggeber keine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Die Aufstellung von Bauunterkünften kann nur nach Rücksprache mit dem Auftraggeber erfolgen und wird nicht gesondert vergütet.

00.01620 Z Materiallagerung

Die im Zuge der Arbeiten benötigten Materialien können nur im gesperrten Baustellenbereich gelagert werden. D.h. eine Lagerung außerhalb des Baustellenbereiches (Stiegenhaus, Gänge, Ein- und Ausgangsbereiche etc.) ist unzulässig, Ausnahmen davon müssen vom Auftraggeber ausdrücklich schriftlich genehmigt werden.

Die betrieblich notwendigen Zu- und Abfahrtswege zu den von der Durchführung der Arbeiten betroffenen Räumlichkeiten oder Gebäuden dürfen in keiner Weise behindert werden.

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude
Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PV ZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 00			Allgemeine Bestimmungen	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

00.01650 Z Behinderung - Anstaltsbetrieb

Die durchzuführenden Arbeiten haben während des vollen Betriebes zu erfolgen, sich daraus ergebende Stehzeiten bzw. Arbeitsunterbrechungen gelten als in die Einheitspreise einkalkuliert und werden nicht gesondert vergütet.

00.01670 Z Absicherung Baustellenbereiche

Für die Absicherung der Baustelle bzw. der einzelnen Arbeitbereiche ist der Auftragnehmer voll verantwortlich. Insbesondere muss der Schutz von Patienten, Personal und Besuchern gewährleistet sein. Übermäßige und vermeidbare Staub- und Lärmentwicklungen müssen durch entsprechende Maßnahmen vermieden werden. Alle Baustellenbereiche sind vom Auftragnehmer durch geeignete Maßnahmen während aller erforderlichen Arbeits- und Transportvorgängen so abzusichern, dass ein Betreten sowie eine Gefährdung von baustellenfremden Personen unabhängig von deren Alter und deren Geisteszustand jederzeit sicher vermieden wird. Außerhalb der Arbeitszeiten sind die Baustellenbereiche so sicher zu verschließen, das ein Betreten nur mittels Schlüssel oder Werkzeug möglich ist.

Die Absicherungs- und Absperrungsmaßnahmen sind mindestens einmal täglich durch den baustellenverantwortlichen Vertreter des Auftragnehmers hinsichtlich deren Wirksamkeit und weiteren Sinnhaftigkeit im Zuge des Baufortschrittes zu kontrollieren, weiters haftet der Auftragnehmer für Schäden die durch das nicht ordnungsgemäße Versperren der Baustellenbereiche täglich nach Arbeitsende entstehen. Durch den Bauablauf notwendig werdende Ergänzungen, Erweiterungen und Abänderungen sowie Reparaturen von schadhaften Absperrungs- bzw. Absicherungsmaßnahmen sind unverzüglich durchzuführen.

00.0190 Folgende Leistungen sind weiters zu erbringen und gelten als in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen einkalkuliert:

**Otto Wagner-Spital, C-Gebäude
Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH	GR	W
OG 00			Allgemeine Bestimmungen	LB-FR01,199807				Preisangaben in EUR

00.0190H Z Fabrikats- und Typenliste

Lieferung einer Fabrikats- und Typenliste samt Datenblättern aller Einbauteile mit Angabe der Lieferfirma in dreifacher Ausfertigung. In dieser Liste sind auch alle erforderlichen Austausch- und Ersatzteiltypen (Filtereinsätze, Keilriemendimensionen und dgl.) genau anzugeben.

00.05 Z Besondere Bestimmungen

...

00.05120 Z Führung der Bautagesberichte

Führung der Bautagesberichte
Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte täglich zu führen und dem Auftraggeber vorzulegen.

00.0580

.

00.0580S Z Bauablauf

Die genaue terminliche Abwicklung entsprechend dem Terminplan, insbesondere die notwendige etappenweise Durchführung der Herstellungs- und Montagearbeiten, hat im steten Einvernehmen mit dem AG ohne gesonderte Vergütung zu erfolgen. Grundsätzlich ist zu beachten, daß Arbeiten abschnittsweise und gegebenenfalls mit Unterbrechungen oder Überlappungen nach Anordnung des AG durchgeführt werden müssen, wobei ein kontinuierlicher Ablauf nicht gegeben sein muß. Unterbrechungen und Stilliegezeiten werden nicht gesondert vergütet, die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Auf Grund der Rahmenterminale wird der AG darüber hinaus für die Fertigstellung einzelner Bereiche weitere Zwischentermine festsetzen. Sämtliche Zwischentermine unterliegen der festgesetzten Vertragsstrafe. Terminverzug auf Grund von Materialliefereschwierigkeiten wird vom AG nicht anerkannt und unterliegt ebenso der Vertragsstrafe.

00.0580U Z Abrechnung

Für jeden abgeschlossenen Abruf (Bestellschein) ist eine Faktura (2-fach) zu legen. Alle Arbeiten sind laufend kommissionell aufzunehmen und in ein Aufnahmebuch mit zwei Durchschlägen einzutragen. Nicht aufgenommene Leistungen können zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr berücksichtigt werden.

00.06 Z Besondere technische Bestimmungen

...

00.06060 Z Kleinstausmaß

Kleinstausmaße werden nicht gesondert vergütet, ausgenommen es wird gesondert darauf hingewiesen.

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 00			Allgemeine Bestimmungen	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

00.06070 Z Rechnungslegung

Die monatliche Abschlagsrechnung und die Schlußrechnung gilt erst dann als eingegangen, wenn für die abzurechnenden Leistungen die Massenermittlung abgeschlossen ist.

Der Auftraggeber behält sich weiters vor, bei nicht ausschreibungsgemäß erbrachten Leistungen und bei Terminverzug, die gelegten Rechnungen nach Ermessen des AG bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung herabzusetzen oder zurückzuhalten. Von dieser Möglichkeit wird auch bei Mängel geringeren Umfanges Gebrauch gemacht. Auf den vorangeführten Punkten über die Rechnungslegung können keine wie immer gearteten Forderungen gestellt werden.

00.06110 Z Bauabwicklung

Vor der Leistungserbringung hat der AN die bauseitigen Vorkehrungen sowie angrenzende Bauteile nach Lagerichtigkeit, Gradlinigkeit, Ebenflächigkeit etc. zu überprüfen und alle Umstände, welche Qualität, Haltbarkeit oder Aussehen seiner Leistungen beeinflussen könnten, dem AG rechtzeitig schriftlich bekanntzugeben. Unterläßt er dies, so trägt er auch die Haftung für Vorleistungen im Ausmaß der gesamten Berichtigungs-, Herstellungs- und Folgekosten sowie Terminverzug.

Der AN übernimmt für ihm übergebene beigegebene Materialien betreffend Aufbewahrung, Diebstahlsicherung und Schutz gegen Beschädigungen die volle Haftung. Der AN ist verpflichtet, aufgrund der baulichen Gegebenheiten die entsprechenden Vorkehrungen für die Transporte, die Aufstellplätze der Geräte so vorzunehmen, daß keine wie immer gearteten Schäden eintreten können.

Sämtliche für den horizontalen und vertikalen Transport erforderlichen Geräte sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Der AN hat bei der Ausführung seiner Leistungen zum Teil mit bereits montierten Bauteilen, Installationen, etc. zu rechnen. Dadurch entstehende Behinderungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Sollten von anderen am Bau beschäftigten Firmen Beihilfsleistungen verlangt werden, darf dies nicht verweigert werden. Die Verrechnung erfolgt firmenintern.

Sollte sich im Zuge der Arbeitsdurchführung ergeben, daß angeordnete Arbeiten nicht oder nur unter Gefahr für Sicherheit von Personen und Sachen durchführbar sind, so hat der AN dies dem AG unverzüglich mitzuteilen und entsprechende Anordnungen einzuholen.

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 01			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

60 Z Holzfenster und Außentüren

Vorbemerkungen:

Leistungsumfang: Diese Leistungsgruppe beinhaltet die Tischler- und Schlosserarbeiten, die Glaserarbeiten als Komplettleistung für die Sanierung und teilweise Neuherstellung von Aluminium- und Holzfenstern sowie Türen.

Fenster instandsetzen bzw. erneuern: Fenster und Fenstertüren werden in dieser Vorbemerkung kurz Fenster genannt.

Die Festlegung der jeweils erforderlichen Reparaturen bzw. Erneuerungen erfolgt entsprechend der beiliegenden Zusammenstellung sowie immer in Abstimmung mit dem BDA und der ÖBA.

Es sind sämtliche, auch nicht gesondert angeführten Reparaturen für die ordnungsgemäße Instandsetzung der Fenster durchzuführen und einzukalkulieren. Die instanzzusetzenden Fenster sind vom Bieter zu besichtigen und die Preise sind in Abhängigkeit von der Schadensfeststellung zu kalkulieren.

Die Vergabe und Abrechnung der Arbeiten an Fenstern erfolgt nach Stück-(Loch-)preisen, gemäß den ausgeschriebenen Positionen (alle Teile eines Fensters im Bereich einer Maueröffnung = Loch). Im Einheitspreis sind: Kosten der Bautischler- bzw. Schlosserarbeiten, Entfernung des alten Anstriches sowie Abschleifen der Fenster, Beschlagsarbeiten, Reparaturverglasung und Imprägnierung lt. BDA, sowie alle Schutzmaßnahmen von angrenzenden Gebäudeteilen und Einrichtungen einkalkuliert. Nicht einzukalkulieren sind die Anstreicherarbeiten. Alle Aufwendungen für die Ausführung entsprechend den Auflagen des Denkmalschutzes sind je Fenster einzukalkulieren.

Haftung: Für alle im Zuge der Arbeiten verursachten Schäden einschließlich Glasbruch, soweit es sich nicht um eine Reparaturverglasung handelt, haftet der Auftragnehmer.

Aushängen der Fensterflügel: Bei Instandsetzungsarbeiten an den Außen- und Innenflügeln (bei Doppel- oder Verbundfenstern) erfolgen die Arbeiten in der Weise, daß jeweils eine Flügelfläche eingehängt bleibt bzw. provisorisch befestigt wird.

Leistungsumfang der Beschlagsarbeiten: Alle mit den Fenstern in Verbindung stehenden beweglichen und festen Beschläge werden auf ihre richtige Funktion überprüft und instandgesetzt.

Lockere Bänder werden in den Lappen durchbohrt und mit korrosionsgeschützten Schrauben neu befestigt, Einstemmbänder können auch erneuert werden, Schraubänder dürfen nicht verwendet werden.

Unbrauchbare und fehlende Teile werden durch neue, funktionsgleiche, ersetzt bzw. ergänzt bzw. durch demontierte Teile von nicht mehr benötigten Fenstern ersetzt (gilt insbesondere für Spreitzstangen, Halboliven, Oliven, etc.).

Alle neu eingebauten bzw. reparierten Eisenteile werden mit einem Rostschutz versehen.

Fenster mit Scheinhaken: Bei Fenstern mit Scheinhaken werden angerostete und lockere Scheinhaken entfernt und durch neue, mit größerer Blechstärke, ersetzt. Der

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 01			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Untergrund wird vorher instandgesetzt, schadhafte Holzteile werden entfernt und durch neue Holzteile ersetzt. Nagellöcher werden mit 2-Komponenten-Füllmasse geschlossen, die Ausnehmung wird tiefer nachgefräst, der Untergrund wird imprägniert, bzw. bei den Außenflügeln mit heißem Leinöl eingelassen.

Fenster mit Holz- oder Sternnägel: Feste vorstehende Holz- oder Sternnägel werden abgeschliffen, lockere oder vermorschte werden ausgebohrt und durch neue Holznägel größeren Durchmessers ersetzt.

Regenschutzschiene: Vorhanden Regenschutzschienen werden, wenn notwendig, neu abgedichtet. Regenschutzschienen aus Stahl werden wie Beschläge behandelt.

Wetterschenkel: Lockere Wetterschenkel werden demontiert und neu befestigt, schadhaft werden durch neue, unverzinkte (Haftung, Ölfarbe) ersetzt.

Allgemein: Holzfehler und Risse werden aufgeweitet und mit z.B. Araldit oder gleichwertigem Material verschlossen. Schadhafte Holzteile an Stöcken und Flügeln werden ausgebaut, neue Teile nur in ganzer Länge eingesetzt, stark verzogene Flügel werden durch neue ersetzt. Lockere Holzverbindungen werden geöffnet und mit einem Leim der Beanspruchungsklasse 4 neu verleimt.
Araldit oder gleichwertig.
Angebotenes Material:...

Die verwitterten Holzoberflächen werden abgeschliffen oder abgezogen. Teile bei denen mehr als 2 mm abzuschleifen wären, werden durch neues Holz der gleichen Art wie der Altbestand ersetzt.

Nach durchgeführter Instandsetzung werden alle Flügel unter Berücksichtigung der notwendigen Farbluft eingepasst.

Das Ausflicken von Holzteilen z.B. im Bereich der Beschläge wird nur an der der Witterung nicht ausgesetzten Seite der Flügel ausgeführt.

Neue Holzteile: Alle neu eingesetzten und die abgeschliffenen Holzoberflächen werden mit der ÖNorm entsprechenden heißem Leinöl eingelassen. Das Mittel muss mit den nachfolgenden Beschichtungsmitteln verträglich sein.

Bei Fenstern und Türen mit nichtdeckender Oberflächenbeschichtung werden kleine Löcher und Risse mit zur Holzfarbe passender Holzfüllmasse z.B. Araldit oder gleichwertig ausgekittet, abgeschliffen und mit Holzschutz versehen, wobei vom Auftraggeber verlangte etwaige Einfärbungen mit dem Auftraggeber oder Anstreicher abgesprochen werden.

Erschwernisse durch allfällige Sprossenteilungen, Bögen oder Segmente werden nach Besichtigung im Einheitspreis einkalkuliert.
Fehlende Sprossen sind zu ergänzen.
Araldit oder gleichwertig
Angebotenes Material: ...

Doppelfenster: Der Begriff Doppelfenster bedeutet Kastenfenster, Rahmenstockfenster oder Leistenpfostenfenster.

Stocklichte: Die angegebenen Stocklichten beziehen sich immer auf die Gesamtgröße der Fensterkonstruktion.

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PV ZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 01			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Skizze: Die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit wird für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Verträglichkeit der Stoffe: Die Verträglichkeit von Verleimung, Holz und Korrosionsschutzmitteln, Beschichtungs- und Dichtstoffen, Beschlagteilen und Befestigungsmitteln sowie Dichtungen untereinander wird vom Auftragnehmer sichergestellt.

Verleimung: Für die Verleimung der Holzteile werden Klebstoffe der Beanspruchungsklasse B4 nach DIN 68 602 verwendet.

Abnahme Farbschichten: vor Beginn der Arbeiten sind an den Rahmen und Flügeln der Außenseite die Farbschichten abzunehmen (Fixierung der Schadstellen).

60.00 Z Zusätzliche Vorbemerkungen

Zusätzliche Vorbemerkungen zur Leistungsgruppe 60 - Holzfenster und Außentüren

60.00010 Z Gesamtleistung d.Prof.am Fenster

Diese Vorbemerkung beschreibt die Gesamtleistung am Fenster oder an der Fenstertüre, die Verantwortung der beteiligten Professionisten und die gegenseitige Abstimmung ihrer Leistungen.

Alle für die Sanierung vorgesehenen Holz- bzw. Aluminiumfenster, -türen oder dergleichen werden vom Tischler bzw. Schlosser vor dem Beschichten und unter Berücksichtigung der Farbluft instandgesetzt und leicht gang- und schließbar gerichtet. Fehler der Holzoberfläche, offene Holzfugen, Nagellöcher und dergleichen werden vorbereitet (aufgeweitet) und mit 2-Komponenten-Füllmasse geschlossen. Verwitterte Holzoberfläche werden abgeschliffen (Endschliff mit Korn 80) oder abgezogen. Diese Flächen werden ebenso wie erneuerte Holzteile mit heissem Leinöl (siehe Auflagen Bundesdenkmalamt) behandelt.

Beschläge werden auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft und instandgesetzt oder ergänzt. Unterrostete oder lockere Anstrichschichten an Metallteilen werden abgeschliffen. Blanke Stahlteile werden mit Korrosionsschutz versehen.

Nach dem Fertigstellen der Tischler- und Beschlagsarbeiten wird vom Glaser die Reparaturverglasung und das Instandsetzen der Glasvermittlung durchgeführt. Alle schadhafte und lockere Glasvermittlungen werden vom Glaser restlos entfernt und nach Reinigen und Einlassen der Glasfätze mit heissem Leinöl erneuert. Restliche Glasvermittlungen, die Fugen und Risse aufweisen, werden grundiert und mit Kitt überzogen. Alle Neu- bzw. Reparaturverglasungen werden nach dem Einlassen mit heissem Leinöl durch den Glaser im Kittbett verlegt. Die zur Verwendung kommenden Materialien für Imprägnieren, Grundieren und Korrosionsschutz-Grundbeschichtung werden vom Bundesdenkmalamt dem AG bekanntgegeben.

Alle vom Anstreicher fertig beschichteten Bauteile sind leicht gangbar zu übergeben.

60.00030 Z Mitbenutzung Fassadengerüst

Die Fensterinstandsetzung ist zeitgleich mit der Fassadensanierung geplant. Das Fassadengerüst kann vermutlich unentgeltlich mitbenutzt werden.

Es besteht für den Auftragnehmer KEIN ANSPRUCH auf die Verwendung eines Fassadengerüsts. Sollte aus derzeit nicht vorhersehbaren Gründen die

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 01			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Fassadenrenovierung nicht zeitgleich stattfinden sind die Fenstersanierungsarbeiten von innen, oder mit eigenen Gerüsten, ohne die Benutzung des bauseitigen Fassadengerüstes durchzuführen.

60.00040 Z Entfernen Gitter, Gitterrahmen u.Jalousien

Soferne im Fensterkatalog nicht ausdrücklich anders aufgefördert sind sämtliche zwischen den Fenstern angeordneten Eisengitter, zugehörige Rahmen, Fliegenschutzgitter und Jalousien zu entfernen und zu entsorgen.

60.00060 Z Sanierung Einvernehmen m.Bundesdenkmalamt

Die gegenständlichen Sanierungsarbeiten sind im Einvernehmen mit dem Bundesdenkmalamt durchzuführen. Die Außenfenster sind

o nach dem Entfernen der Beschichtung (vor Beginn der Instandsetzungsarbeiten) und

o nach Reparatur und dem Einlassen der Fenster mit heißem Leinöl

vom BDA abnehmen zu lassen.

60.00070 Z Vorbemerkungen Bundesdenkmalamt

Die folgenden Vorschriften des Bundesdenkmalamtes gelten für die äußeren Fensterflügel sowie den Außenrahmen, ohne Unterschied ob Fenster instandgesetzt oder neu zu fertigen sind:

Bei den Fensterinstandsetzungsarbeiten sind irreparable Beschläge durch NEUE ENTSPRECHEND DEM ALTBESTAND zu ersetzen.

Der Austausch einzelner Holzstücke (Kämpfer, Flügelstücke, etc.) ist mit dem GLEICHEN HOLZ WIE ALTBESTAND, keine Fichte, sondern Föhre oder Lärche Klasse 0-1 auszuführen. Das verwendete Holz muß mindestens 5 Jahre abgelagert sein.

Vor Beginn der Reparaturarbeiten sind bei allen Innen- und Außenflügeln (außen und innen) sowie beim Außenrahmen und beim Pfostenstock, inkl. Kämpfer, die ALTEN FARBSCHICHTEN RESTLOS ZU ENTFERNEN. Das Entfernen der Farbschichten ist vorwiegend mit Heissluft oder durch Abschleifen durchzuführen, es ist nicht zulässig die Farbschichten durch Ablaugen vom Holz zu entfernen, nur in Ausnahmefällen darf zum Entfernen von Restölanstrichen auch das Abbrennen dieser Anstriche durchgeführt werden.

Nach Freilegen des Holzes ist der Reparaturaufwand mit der ÖBA und dem Bundesdenkmalamt abzustimmen. Alte verzogene Fensterflügel sind einzurichten und wenn erforderlich, in jedem Fall wenn eine geringere Falzabdeckung als 5 mm, zwischen Stock und Flügel oder zwischen zwei Flügelhölzern in der Mitte, vorhanden ist, nach Ausglasen am Flügel aufzuschwarten. Der AN hat diesbezüglich jeden Flügel zu kontrollieren. Im Allgemeinen sind, wenn bei einem Flügel mehr als ein Schlitz- oder Zapfenteil zu erneuern ist, neue Flügel anzufertigen. Bei einem Fenster ist dann das gesamte Aussenfenster zu erneuern, wenn mehr als die Hälfte der Flügel auszutauschen sind. Sofort nach Beendigung der Tischlerarbeiten sind die Fenster mit HEISSEM LEINÖL (ca. 60 Grad) einzulassen. Grundieren neuer und alter Teile ist grundsätzlich untersagt. Eventuelle Löcher im Holz dürfen nur bis zu einem Durchmesser von max. 5 mm mit Holzfüllmasse z.B. Araldit oder gleichwertigem Material ausgekittet werden, größere Löcher sind mit passendem Material

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 01			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

auszuleimen.

Die Verglasung ist mit ÖLKITT durchzuführen. Vor der Verglasung ist der Falz zu reinigen und mit heißem Leinöl einzulassen.

Die Mehrkosten aus diesen Vorschreibungen, insbesondere die dem Altbestand angepassten Beschläge, die Holzart, die komplette Farbentfernung, etc. sind in die Positionen einzurechnen.

Zu erneuernde Fensterteile (Flügel, Hölzer, etc.) bzw. komplett neu zu fertigende Fenster sind in ihrer Konstruktion sowie in ihrem äußeren Erscheinungsbild den bestehenden Fenstern ident angepasst herzustellen, dies gilt insbesondere auch für die Beschläge wie Bänder, Oliven bzw. Halboliven, Spreitzstangen, etc. Bei sämtlichen Fugen ist das Ausbilden von Dreieckförmigen Nuten ausdrücklich untersagt! Fugen sind also grundsätzlich in der Oberfläche bündig auszubilden.

60.00090 Z Beschläge

Instandsetzen und Reparieren aller Fensterbeschläge, samt Entfernen (Abbeizen) alter Farbschichten, das AUFPOLIEREN VON Messingbeschlägen oder Messingteilen ist im Bereich Speisesäle, Büroräume, Gänge, etc. Durchzuführen, alle Beschlagsteile sind gangbar zu machen.

Fehlende Beschläge sind durch neue, dem Bestand ident angepasste, zu ersetzen. Alle bestehenden Dreholiven und Reiber demontieren, reinigen, aufpolieren und zamponieren. Alle fehlenden Oliven sind entsprechend der Musterolive in Messing nachzugießen. Bei neuen Fenstern insbesondere im Keller dürfen Oliven Modell "Elegant" verwendet werden.

Die Musterolive liegt im Büro der ÖBA zur Einsicht auf, bzw. ist die Olive im Baustellenbereich zu besichtigen.

60.00100 Z Oberlichtbeschläge

Die Ausführung der Oberlichten als Oberlichtventilation (Kipp- und Klappflügel) ist nicht mehr gefordert. Die Oberlichten sind auf Drehflügel umzubauen, die bestehenden Beschlagsgarnituren sind zu entfernen und zu entsorgen.

60.00200 Z Glaserarbeiten

Vorbemerkungen:

Bei den Außenflügeln der Fassaden 1A, 1B, 1C, 2 und 3 werden Thermogläser mit einer Glasstärke von 6 mm eingebaut. Leistungsgruppe 42 Glaserarbeiten

Richtlinien: Wenn nicht anders angegeben, gelten die vom Technischen Beirat der Bundesinnung der Glaser Österreichs herausgegebenen Richtlinien und die Verarbeitungsrichtlinien der Erzeuger. Bei Widersprüchen zueinander oder zu den ÖNORMEN hat der Bieter den Ausschreibenden darauf hinzuweisen.

Farbe: Wenn nicht anders angegeben, sind die Gläser naturfärbig (farblos) anzubieten.

Abmessungen, Formen: Die angegebenen Scheibengrößen beziehen sich auf die Abmessungen zwischen den Falzen in Breite mal Höhe, gemessen ab Falzgrund. Wenn nicht anders angegeben, sind rechteckige Formen anzunehmen.

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PV ZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 01			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Galshalteleisten: Glashalteleisten (Ghl.) einschließlich der Befestigungsmittel werden vom Tischler bzw. Schlosser beigestellt.

Zwischenraum, Abstand: Anstelle des Normbegriffes Zwischenraum für den Abstand der Gläser zueinander wird in Folge der Begriff Abstand verwendet.

Glasdicke: Die angegebenen Glasdicken beziehen sich auf die Nenndicken gemäß den entsprechenden ÖNORMEN.

Gußglas Preisklassen: Preisklassen bei Gußglas 4 mm dick:

Preisklasse 1 (K1): Farblos: Kathedralglas, Rohglas 405, Ornamentglas 504, 536, 597, Korbgeflecht, Monumental 528

Preisklasse 2 (K2): Farbe weiß: TE 1, TE 2, Mikado, Favorit, Samba, Greco.

Preisklasse 3 (K3): Farbe weiß: Listral ST 157, Ornament 80 - 88, Lido 173, Gußantik, Abstrakto, Altdeutsch glatt.

Farbe gelb oder bronze: Rohglas, Kathedralglas, Korbgeflecht, Mikado, Favorit, Samba.

Drahtornamentglas Preisklassen: Preisklasse 1 (K1): Drahtornamentglas 536, 521 und Favorit.

Preisklasse 2 (K2): Drahtornamentglas Abstrakt und Neolit.

Preisklasse 3 (K3), färbig: In gelb und bronze: Drahtornamentglas 521, Favorit und Abstrakt In gelb: Drahtornamentglas 536

60.00210 Z Glasfarbe, Glasstärken

Soweit im Fensterkatalog und den Leistungspositionen nicht anders beschrieben ist neutrales, in der Farbe dem Altbestand entsprechendes Glas zu verwenden. Die Glasstärke hat im allgemeinen 4 mm zu betragen.

60.00220 Z Glaskitt

An den Außenflügeln, die einen Ölanstrich erhalten ist wie in den Vorbemerkungen des Bundesdenkmalamtes beschrieben Ölkitt zu verwenden. Alle Gläser sind in einem Kittbett zu verlegen.

60.00300 Z Maßtoleranz

alle angegebenen Abmessungen sind cirka Maße und können leicht differieren. Wie immer geartete Nachforderungen daraus können nicht anerkannt werden. Fensterstöcke ca. 23cm, Fensterbretter ca. 30cm.

60.10 Z Instandsetzung v. Doppelfenstern

Instandsetzung von Doppelfenstern und Einzelfenstern aus Holz als Komplettleistung wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Die Vergabe und Abrechnung der Neuherzustellenden Fenster erfolgt nach Stück-(Loch-)preisen, gemäß den ausgeschriebenen Positionen. Im Einheitspreis sind die Kosten für die Herstellung und das Versetzen der fertig verglasten Fenster.

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 01			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Die in jedem Fall zu erbringenden, zusätzlichen Aufwendungen für die Ausführung entsprechend den Auflagen des Denkmalschutzes ist in den Positionen einzukalkulieren. Diese Aufwendungen umfassen alle in den Vorbemerkungen beschriebenen Ausführungsvorschriften, insbesondere die dem Altbestand angepassten Beschläge, die Holzart, etc.

60.1001			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 105 x 220 cm.			
60.1001A	Z		HolzD-Fenst.+OL 105x220 instands.		32,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H1 Erdgeschoss.			
60.1001B	Z		Holz D-Fenst.+OL 105x220 nachfräsen Fälze		32,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Außenflügel für den Einbau von Sonnenschutzgläsern. Betrifft: Type H1 Erdgeschoss - Fassadenabschnitte 1A-C, 2, 3.			
60.1002			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 110 x 230 cm.			
60.1002A	Z		HolzD-Fenst.+OL 110x230 instands.		28,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H2 1. Obergeschoss			
60.1002B	Z		HolzD-Fenst.+OL 110x230 nachfräsen Fälze		28,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Außenflügel für den Einbau von Sonnenschutzgläsern. Betrifft: Type H2 1.Obergeschoss - Fassadenabschnitte 1A-C, 2,3.			
60.1003			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je 1 Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 130 x 220 cm.			
60.1003A	Z		HolzD-Fenst.+OL 130x220 instands.		2,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H8 Erdgeschoss			
60.1003B	Z		HolzD-Fenst.+OL 130x220 nachfräsen Fälze		2,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Außenflügel für den Einbau von Sonnenschutzgläsern. Betrifft: Type H8 Erdgeschoss - Fassadenabschnitte 2, 3.			
60.1004			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 90 x170 cm			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 01			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR
60.1004A	Z		HolzD-Fenst.+OL 90x170 instands.		4,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H10 Kellergeschoss			
60.1004B	Z		HolzD-Fenst.+OL 90x170 nachfräsen Fälze		4,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Außenflügel für den Einbau von Sonnenschutzgläsern. Betrifft: Type H10 Kellergeschoss - Fassadenabschnitt 3.			
60.1005			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 90 x 200 cm.			
60.1005A	Z		HolzD-Fenst.+OL 90x200 instands.		2,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H9 Kellergeschoss			
60.1005B	Z		HolzD-Fenst.+OL 90x 200 nachfräsen Fälze		2,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Außenflügel für den Einbau von Sonnenschutzgläsern. Betrifft: Type H9 Kellergeschoss- Fassadenabschnitt 1C, 3.			
60.1006			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation(Klipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 130 x 170 cm.			
60.1006A	Z		HolzD-Fenst.+OL 130x170 instands.		3,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H16 2.Obergeschoss			
60.1006B	Z		HolzD-Fenst.+OL 130x170 nachfräsen Fälze		3,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Außenflügel für den Einbau von Sonnenschutzgläsern. Betrifft: Type H16 2.Obergeschoss- Fassadenabschnitte 1B			
60.1007			Doppelfenster mit Mittelpfosten, innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Klipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 160 x 230 cm.			
60.1007A	Z		HolzD-Fenst.+OL 160x230 instands.		4,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H7 1.Obergeschoss			
60.1007B	Z		HolzD-Fenst.+OL 160x 230 nachfräsen Fälze		4,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Außenflügel für den Einbau von Sonnenschutzgläsern. Betrifft: Type H7 1.Obergeschoss- Fassadenabschnitt 1B			
60.1010			Doppelfenster mit innen und außen je 1 Holz-Flügel sowie einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation(Klipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 40 x 230 cm.			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PV ZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 01			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR
60.1010A	Z		HolzD-Fenst.40x230 instands.		4,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H4 1.Obergeschoss			
60.1010B	Z		HolzD-Fenst.+OL 40x230 nachfräsen Fälze		4,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Außenflügel für den Einbau von Sonnenschutzgläsern. Betrifft: Type H4 1.Obergeschoss- Fassadenabschnitte 1A, 1C.			
60.1014			Doppelfenster mit innen und außen je 3 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 170 x 220 cm.			
60.1014A	Z		HolzD-Fenst.+OL 170x220 instands.		2,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H13 Erdgeschoss			
60.1014B	Z		HolzD-Fenst.+OL 170x220 nachfräsen Fälze		2,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Außenflügel für den Einbau von Sonnenschutzgläsern. Betrifft: Type H13 Erdgeschoss- Fassadenabschnitte 1A und 1C			
60.1015			Doppelfenster mit innen und außen je 3 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 170 x 230 cm.			
60.1015A	Z		HolzD-Fenst.+OL 170x 230 instands.		4,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H14 1. Obergeschoss			
60.1015B	Z		HolzD-Fenst. +OL 170x 230 nachfräsen Fälze		4,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Außenflügel für den Einbau von Sonnenschutzgläsern. Betrifft: Type H14 1.Obergeschoss- Fassadenabschnitte 1A,1C, 2, 3.			
60.1016			Doppelfenster mit innen und außen je 3 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 140 x 230 cm.			
60.1016A	Z		HolzD-Fenst.+ OL 140x 230 instands.		1,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H15 1.Obergeschoss			
60.1016B	Z		HolzD-Fenst.+OL 140x 230 nachfräsen Fälze		1,00	m
			Nachfräsen der Fälze der Außenflügel für den Einbau von Sonnenschutzgläsern. Betrifft: Type H15 1.Obergeschoss- Fassadenabschnitt 1B.			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PV ZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 01			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR
60.1017			Doppelfenster mit innen und außen je 3 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 170x170 cm.			
60.1017A	Z		HolzD-Fenst.+OL 170x170 instands.		2,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H17 2.Obergeschoss			
60.1017B	Z		HolzD-Fenst.+OL 170x170 nachfräsen Fälze		2,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Außenflügel für den Einbau von Sonnenschutzgläsern. Betrifft: Type H17 2.Obergeschoss- Fassadenabschnitt 1B.			
60.1018			Doppelfenster mit innen und außen je 3 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 150x170 cm.			
60.1018A	Z		HolzD-Fenst.+OL 150x 170 instands.		4,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H18 2. Obergeschoss			
60.1018B	Z		Az D-Fenst.+OL 150x 170 OL-neu		4,00	ST
			Aufzahlung auf die Position 60.1018A für die Abänderung von einem als Oberlichtventilation ausgeführtem Flügel (Drehflügel) pro Fenster auf einen Kipp- und Klappflügel (innen und außen). Fassade 1B, 2. Obergeschoss Nummer 06, 07, 13,14 laut beiliegender Tür- und Fensterliste, Beschläge laut Altbestand.			
60.1018C	Z		HolzD-Fenst.+OL 150x 170 nachfräsen Fälze		4,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Außenflügel für den Einbau von Sonnenschutzgläsern. Betrifft: Type H18 2.Obergeschoss- Fassadenabschnitt 1B.			
60.1020			Doppelfenster mit innen und außen je 4 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 240x230 cm.			
60.1020A	Z		HolzD-Fenst.+ OL 240x 230 instands.		2,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H19 1. Obergeschoss			
60.1020B	Z		Hold-Fenst.+ OL 240x 230 nachfräsen Fälze		2,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Außenflügel für den Einbau von Sonnenschutzgläsern. Betrifft: Type H19 1.Obergeschoss- Fassadenabschnitt 1B.			
60.1021			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 110x 90 cm			
60.1021A	Z		HolzD-Fenst. 110x 90 instands.		24,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H21 2. Obergeschoss			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 01			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR
60.1021B	Z		HolzD-Fenst. +OL 110x 90 nachfräsen Fälze		24,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Außenflügel für den Einbau von Sonnenschutzgläsern. Betrifft: Type H21 2.Obergeschoss- Fassadenabschnitte 1B, 2,3.			
60.1022			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln mit glasteilenden Sprossen. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 110x 150 cm.			
60.1022A	Z		HolzD-Fenst. 110x 150 instands.		6,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H22 2. Obergeschoss			
60.1022B	Z		HolzD-Fenst.+OL 110x 150 nachfräsen Fälze		6,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Außenflügel für den Einbau von Sonnenschutzgläsern. Betrifft: Type H22 2.Obergeschoss- Fassadenabschnitte 1A, 1C, 2, 3.			
60.1025			Doppelfenster mit innen und außen je 3 Holz-Flügeln. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 150x 150 cm.			
60.1025A	Z		HolzD-Fenst.150x150 instands.		2,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H27 2. Obergeschoss			
60.1025B	Z		HolzD-Fenst.+OL 150x 150 nachfräsen Fälze		2,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Außenflügel für den Einbau von Sonnenschutzgläsern. Betrifft: Type H27 2.Obergeschoss- Fassadenabschnitte 1A, 1C			
60.1026			Doppelfenster mit innen und außen je 4 Holz-Flügeln. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 230x 160 cm.			
60.1026A	Z		HolzD-Fenst. 230x 160 instands.		2,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H25 2.Obergeschoss			
60.1050			Zusätzliche zu den allgemeinen Instandsetzungspositionen erforderliche Erneuerungen von einzelnen Fensterflügeln oder Flügelhölzern an Doppel- bzw. Einzelfenstern lt. den vorangegangenen Positionen. Inklusiv aller erforderlicher Schlosser bzw. Glaserarbeiten. Ausführung gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes. Abrechnung pro Fenster, lt beiliegender Liste.			
60.1050A	Z		Ern.1-Flügelholz Schlitzstück a./i.		2,00	ST
			Einzelnes Fensterflügel - Schlitzholzstück, ohne Unterschied ob außen oder innen, gemäß Altbestand erneuern, Abrechnung je Flügel			
60.1050B	Z		Ern.1-Flügelholz Zapfenstück a./i.		3,00	ST
			Einzelnes Fensterflügel- Zapfenholzstück, ohne Unterschied ob außen oder innen, gemäß Altbestand, erneuern. Abrechnung je Flügel			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 01			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR
60.1050C	Z		Ern.1-Flügel a./i. bis ca 60x 180 Einzelnen unteren Fensterflügel, ohne Unterschied ob außen oder innen, komplett gemäß Altbestand erneuern.		1,00	ST
60.1050D	Z		Ern.OL-Flügel außen bis ca. 110x60 Einzelne Oberlichtflügel, komplett erneuern, mit fünf glasteilenden vertikalen Sprossen, ohne Unterschied ob Dreh- oder Kippflügel. Die Demontage und Entsorgung ist einzukalkulieren.		1,00	ST
60.1050E	Z		Ern. OL-Flügel innen bis ca. 110x60 Einzelne Oberlichtflügel, komplett erneuern, ohne Sprosseneinteilung, ohne Unterschied ob Dreh- oder Kippflügel. Die Demontage und Entsorgung ist einzukalkulieren.		1,00	ST
60.1050F	Z		Ern.Sprossen OL-Flügel außen Einzelne vermorschte und schadhafte senkrechte Sprossen der äußeren Oberlichtflügel komplett erneuern, inklusive aller Nebenleistungen, ohne Unterschied ob Dreh- oder Kippflügel. Die Demontage und Entsorgung ist einzukalkulieren.		6,00	ST
60.1050G	Z		Erg. Sprossen OL-Flügel außen Einzelne fehlende senkrechte Sprossen der äußeren Oberlichtflügel fachgerecht einsetzen, inklusive aller Nebenleistungen, ohne Unterschied ob Dreh- oder Kippflügel.		6,00	ST
60.1050H	Z		Ern.Sprossen 1-Flügel a./i. Einzelne vermorschte und schadhafte horizontale Sprossen der unteren Fensterflügel fachgerecht einsetzen, inklusive aller Nebenleistungen, ohne Unterschied ob außen oder innenl. Die Demontage und Entsorgung ist einzukalkulieren.		6,00	ST
60.1050I	Z		Ern. Stockholz Einzelne vermorschte oder schadhafte Stockhölzer von Fensterelementen laut Altbestand fachgerecht einsetzen, inklusive aller Nebenleistungen, ohne Unterschied ob horizontal oder vertikal. Das vorsichtige Auslösen, die Demontage und Entsorgung, sowie die ordnungsgemäße Wiederversetzung ist einzukalkulieren. Das Einvernehmen mit den anderen Professionisten ist herzustellen. Abrechnung nach tatsächlicher sichtbarer Länge.		2,00	m
60.1050J	Z		Dem.Wetterschenkel Demontage der Befestigungsmittel, der Wetterschenkel, Auslösen der Wetterschenkel aus Blech, Ausbau Drehflügel und fachgerechter Einbau nach dem Wiedereinbau der Flügel. Betrifft: Fenster EG+1.OG Drehflügel in Absprache mit der ÖBA		30,00	m
60.45	Z		Innen-Fensterbretter Einzelne vermorschte oder schadhafte Fensterbretter auslösen und durch neue Fensterbretter laut Altbestand ersetzen als Komplettleistung. Liefern und montieren der grundierten (BDA) Fensterbretter aus Föhrenholz mit profilierter Vorderkante. Die Entsorgung ist einzukalkulieren.			
60.4501			Liefern und montieren von Fensterbrettern wie beschrieben.			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 01			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

60.4501A Z Innen-Fensterbrett bis 30 cm Tiefe 6,00 m

Fensterbrett bis 30 cm tief, ohne Unterschied der Einzellänge.

60.4501B Z Innen-Fensterbrett bis 50cm Tiefe 4,00 m

Fensterbrett bis 50 cm tief, ohne Unterschied der Einzellänge

60.50 Z Instands. bzw. neu herstellen v.Holztüren

Bestehende Holz- bzw. Holzfüllungstüren teilweise mit Verglasung, teilweise mit Stockfutter instandsetzen, versetzen und teilweise neu einglasen als Komplettierung bzw. deren Neuanfertigung.

Die Vergabe und Abrechnung der Arbeiten an den Türen erfolgt nach Stück- (Loch-)preisen, gemäß den ausgeschriebenen Positionen. Im Einheitspreis sind die Kosten der Bautischler- bzw. Schlosserarbeiten, der Beschlagsarbeiten und Reparaturverglasung einzukalkulieren.

Die in jedem Fall zu erbringenden, zusätzlichen Aufwendungen für die Ausführung entsprechend den Auflagen des Denkmalschutzes ist in den Positionen einzukalkulieren. Diese Aufwendungen umfassen alle in den Vorbemerkungen beschriebenen Ausführungsvorschriften, insbesondere die dem Altbestand angepassten Beschläge, die Holzart, den Farbaufbau, etc.

60.5001 Instandsetzen von bestehenden Außen- Stiegenhaus-Eingangstüren der Fassadenabschnitte 2, 1B und 3 (Stiege 1, 2, 3 und 4) . Komplette Instandsetzung entsprechend den Vorbemerkungen. Türdrücker und Türschilder demontieren, reinigen, aufpolieren, zamponieren und wiedermontieren. Ziergitter instandsetzen. Reparaturverglasung.
2- flügelige Füllungstüren, Stocklichte 175 x 285 cm, bestehend aus je einer Holz- und zwei Glasfüllungen (Steckflügel) mit Ziergitter, einem reich profiliertem Kämpfer 50/190 cm, Außenseite Kunststein, Innenseite zwei Holzfüllungen und einer Oberlichte 190 x 130 cm mit drei Steckflügeln ohne Sprossenteilung.

60.5001A Z Eingangst. 190x 500+OL instands. 4,00 ST

Komplette Tür gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H30 Erdgeschoss, Fassadenabschnitt 1B,2,3.

60.5001B Z Steckflügel nachfräsen Fälze OL 4,00 ST

Nachfräsen der Fälze der Steckflügel der Oberlichte für den Einbau von Sonnenschutz- Gläsern. Betrifft: Type H 30 Erdgeschoss. Gerechnet pro Türelement.

60.5004 Instandsetzen von bestehenden Außen- Eingangstüren der Fassadenabschnitte 1A und 1C (Buffet und Friseur). Komplette Instandsetzung entsprechend den Vorbemerkungen. Türdrücker und Türschilder demontieren, reinigen, aufpolieren, zamponieren und wiedermontieren. Ziergitter instandsetzen. Reparaturverglasung. 2- flügelige, dreiteilige Füllungstüre, Gehflügel 100 x 220 cm mit zwei Holz- und vier Glasfüllungen (Steckflügel), unteres Mittelfeld mit Ziergitter, Stehflügel 55 x 220 cm mit einer Holz- und zwei Glasfüllungen, leicht profiliertem Kämpfer 10 x 140 cm und einer 1- flügeligen Oberlichte 60 x 155 cm, Drehflügel mit zwei Steckflügeln.

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 01			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

60.5004A	Z		Eingangst. 155x 290+OL instands.		2,00	ST
			Komplette Tür gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H 33 Kellergeschoss, Fassadenabschnitt 1A,1C.			
60.5004B	Z		Steckflügel nachfräsen Fälze OL		2,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Steckflügel der Oberlichte für den Einbau von Sonnenschutz- Gläsern. Betrifft: Type H 33 Kellergeschoss. Gerechnet pro Türelement.			
60.5005			Instandsetzen von bestehenden Außen- Eingangstüren zum Foyer des Fassadenabschnittes 1B. Komplette Instandsetzung entsprechend den Vorbemerkungen. Türdrücker und Türschilder demontieren, reinigen, aufpolieren, zamponieren und wiedermontieren. Ziergitter instandsetzen. Reparaturverglasung. 2-flügelige Füllungstüre, Stocklichte 130 x 275 cm mit einer Holz- und zwei Glasfüllungen (Steckflügel), profiliertem Kämpfer 15 x 145cm und einer 1- flügeligen Oberlichte 146 x 95 cm mit zwei senkrechten Sprossen, einmal als Kipp- und einmal als Drehflügel ausgeführt.			
60.5005A	Z		Einganst. 150x 385+OL instands.		2,00	ST
			Komplette Tür gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H 34 Erdgeschoss, Fassadenabschnitt 1B.			
60.5005B	Z		Steckflügel nachfräsen Fälze OL		2,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Steckflügel der Oberlichte für den Einbau von Sonnenschutz- Gläsern. Betrifft: Type H 34 Erdgeschoss. Gerechnet pro Türelement.			
60.5006			Instandsetzen von bestehenden Außen- Eingangstüren zum Foyer des Fassadenabschnittes 1B. Komplette Instandsetzung entsprechend den Vorbemerkungen. Türdrücker und Türschilder demontieren, reinigen, aufpolieren, zamponieren und wiedermontieren. Ziergitter instandsetzen. Reparaturverglasung. 2-flügelige Füllungstüre, Stocklichte 175 x 275 cm mit einer Holz- und zwei Glasfüllungen (Steckflügel), profiliertem Kämpfer 15 x 190cm und einer Oberlichte 190 x 95 cm mit drei Steckflügeln.			
60.5006A	Z		Einganst. 190x 385+ OL instands.		1,00	ST
			Komplette Tür gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H 35 Erdgeschoss, Fassadenabschnitt 1B.			
60.5006B	Z		Steckflügel nachfräsen Fälze OL		1,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Steckflügel der Oberlichte für den Einbau von Sonnenschutz- Gläsern. Betrifft: Type H 35 Erdgeschoss. Gerechnet pro Türelement.			
60.5007			Instandsetzen von bestehenden Doppel- Außen- Eingangstüren zur Trafik des Fassadenabschnittes 1C. Komplette Instandsetzung entsprechend den Vorbemerkungen. Türdrücker und Türschilder demontieren, reinigen, aufpolieren, zamponieren und wiedermontieren. Ziergitter instandsetzen. Reparaturverglasung. 1-flügelige Füllungstüre 85 x 220 cm, Außentüre mit zwei Holz- und zwei Glasfüllungen (Steckflügel), Innentüre mit zwei Glasfüllungen, profiliertem Kämpfer und einer 1-flügeligen Doppel- Oberlichte 85 x 55 cm, als Drehflügel ausgebildet.			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 01			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR
60.5007A	Z		Einganst. 85x 275+OL instands.		1,00	ST
			Komplette Tür gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H 36 Kellergeschoss, Fassadenabschnitt 1C.			
60.5007B	Z		Steckflügel nachfräsen Fälze OL		1,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Steckflügel der Oberlichte für den Einbau von Sonnenschutz- Gläsern. Betrifft: Type H 36 Kellergeschoss. Gerechnet pro Türelement.			
60.5008			Instandsetzen von bestehenden Außen- Eingangstüren am Mittelbalkon des Fassadenabschnittes 1B. Komplette Instandsetzung entsprechend den Vorbemerkungen. Türdrücker und Türschilder demontieren, reinigen, aufpolieren, zamponieren und wiedermontieren. Ziergitter instandsetzen. Reparaturverglasung. 2-flügelige Doppel- Füllungstüre 70 x 250 cm, Außen- und Innentüre mit je einer Holz- und einer Glasfüllung, Futterstock, Stockstärke 40 cm mit drei seitlichen und einer Holzfüllung im Sturz, profiliertem Kämpfer und einer 1- flügeligen Oberlichte 140 x 65 cm, Außenflügel mit vier senkrechten Sprossen, Innenflügel ohne Sprossenteilung, als Kippflügel ausgeführt.			
60.5008A	Z		Einganst. 140x 315+OL instands.		2,00	ST
			Komplette Tür gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H 37 1.Obergeschoss, Fassadenabschnitt 1B.			
60.5008B	Z		Steckflügel nachfräsen Fälze OL		2,00	ST
			Nachfräsen der Fälze der Steckflügel der Oberlichte für den Einbau von Sonnenschutz- Gläsern. Betrifft: Type H 37 1.Obergeschoss. Gerechnet pro Türelement.			
60.5008C	Z		Ergänzung Holzfüllung AT+ IT		1,00	PA
			Ergänzung bzw. Erneuerung der Holzfüllung der Außen- und Innentüre nach bauseitiger Demontage des Ventilators.			
60.5010			Instandsetzen von bestehenden Außen- Eingangstüren auf den Loggien des Fassadenabschnittes 1B. Komplette Instandsetzung entsprechend der Vorbemerkungen. Türdrücker und Türschilder demontieren, reinigen, aufpolieren, zamponieren und wiedermontieren. 2- flügelige Doppel-Füllungstüre 90 x 210 cm, Außen- und Innentüre mit je sechs Holzfüllungen, Futterstock 50 cm mit drei seitlichen und einer Holzfüllung im Sturz.			
60.5010A	Z		Eingangst. 90x 210 instands.		2,00	ST
			Komplette Tür gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H 39 2.Obergeschoss, Fassadenabschnitt 1B.			
60.60	Z		Aufzahlungen			
60.60100	Z		Aufz. 2-flg.Eingangstüre umschlagen		4,00	ST
			Umschlagen von bestehenden Außen- Stiegenhaus-Eingangstüren der Fassadenabschnitte 2, 1B und 3 (Stiege 1, 2, 3 und 4) der Pos. 60.5001A. 2- flügelige Füllungstüren, Stocklichte 175 x 285 cm, bestehend aus je einer Holz- und zwei Glasfüllungen (Steckflügel) mit Ziergitter, einem reich profiliertem Kämpfer 50/190 cm, Außenseite Kunststein, Innenseite zwei Holzfüllungen und einer Oberlichte 190 x 130 cm mit drei Steckflügeln ohne Sprossenteilung. Türen umbauen zu Fluchttüren, Türen umschlagen, vorhandene große Nussbänder			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 01			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

ausbauen, aufnieten, umdrehen und im eingebauten Zustand wieder neu vernieten. Abgenutzten Nussbandstifte abschneiden, umdrehen auf die nicht abgenutzte Seite und wieder anschweißen. Schadhafte Nussbänder gegen 20mm dreifach Einbohrbänder mit wartungsfreiem Gleitlager und Stiftsicherung tauschen. Türen, Schlagleisten und alte Beschläge demontieren. Mittelfrise zurückschneiden und neu aufdoppeln, Beschlaglöcher ausflicken, neue Schlagleisten dem Altbestand angepasst anfertigen und montieren. Obere Anschläge der Türen umbauen für geänderte Aufgehrichtung. Oberen Rahmenstockteil oder Kämpfer zurückschneiden und angepasst umbauen für geänderte Aufgehrichtung. Stehflügel umbauen nach EN 1125 mit BKS Panik-Treibriegelschloss, Schaltschloss, Treibriegelstangen, Schließbleche, Griffgarnitur und Griffrohr in Aluminium F1 (Neusilber) beschlagen. Gehflügel umbauen nach EN 179 mit Panik- 1 Fallenschloss für 2-flg.Türen und Feinbeschlag Original WG Elegant Vortürdrücker in Messing mit Panikstift. Türen umarbeiten, einpassen, Farbluft hobeln und ganz schließbar richten. Geschliffene und neue Teile weiß grundieren. Schlösser für Zylindersperre gerichtet.

60.60200 Z Aufz.Türschließer Feststellarm. 4,00 ST

Aufzahlung auf Position 60.60010 für Lieferung und Montage eines Türschließers GEZE 4000 oder gleichwertig, Produkt mit Rastfeststellarm. in Alu F1-Neusilber.

60.60300 Z Aufz.Drücker-Drehknopfgarnitur 4,00 ST

Aufzahlung auf Position vor für Lieferung und Montage der Vordrücker-Garnitur auf Vortürdrücker-Knopfgarnitur WG elegant in Messing.

60.60400 Z Aufz.Klebedichtungen 100,00 m

Aufzahlung auf Fensterpositionen für die Lieferung und den Einbau von Klebedichtungen weiß laut Angaben des Herstellers, alle Dichtungen sind auf Gehrung zu stoßen und dauerhaft zu verkleben.
Angebotenes Material:**BL01**

60.90 Z Regieleistungen

Vorbemerkungen:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß der ÖNORM B 2112 erfasst. Regieleistungen dürfen nur ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, wenn auch sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt. Die Bestimmung, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, wird auf Regieleistungen nicht angewendet. Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle einschließlich abladen. Stundenlöhne werden nur mit dem Preisanteil Lohn angeboten. Bei Gerätebeistellungen, Transportleistungen, und Stoffbeistellungen werden die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufgegliedert. Die Preise für angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet, der 50-prozentige Überstundenzuschlag beträgt ein Drittel, der 100-prozentige Überstundenzuschlag beträgt zwei Drittel vom vereinbarten Regiepreis.

60.9001 Regiestunden

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH	GR	W
OG 01			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-FR01,199807				Preisangaben in EUR

60.9001A	Z		Regiestunde Tischler		15,00	h		R
			Facharbeiter für Tischler und Beschlagsarbeiten					
60.9001B	Z		Regiestunde Schlosser		4,00	h		R
			Facharbeiter für Schlosserarbeiten					
60.9001C	Z		Regiestunde Hilfsarbeiter		15,00	h		R
			Für Hilfsarbeiter aller Art.					
60.90900	Z		Materiallieferung Regie		200,00	VE		R

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine Preise (einschließlich Zuschläge) vereinbart wurden, sind mit einem prozentuellen Auf- oder Abschlag auf die vom Auftragnehmer nachzuweisenden Selbstkosten abzurechnen. Die vom Auftragnehmer nachzuweisenden Selbstkosten für die Materiallieferungen gelten als Tagespreise, d.h. Festpreise im Sinne der ÖNORM A2050. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Inanspruchnahme dieser Leistungen, auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen, keine weiteren Materialpreiserhöhungen anerkannt werden. Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle einschließlich Abladen. Als Einheitspreis ist der angebotene Prozentsatz - mit max. 2 Stellen nach dem Komma - als Faktor einzusetzen. z.B.: angebotener als Einheitspreis
 Prozentsatz einzusetzen + 12 % 1,12 +- 0 % 1,00 - 8 %
 0.92 1 abgerechnete VE = 1 Euro

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PV ZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 02			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 4,5	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

60 Z Holzfenster und Außentüren

Vorbemerkungen:

Leistungsumfang: Diese Leistungsgruppe beinhaltet die Tischler- und Schlosserarbeiten, die Glaserarbeiten als Komplettleistung für die Sanierung und teilweise Neuherstellung von Aluminium- und Holzfenstern sowie Türen.

Fenster instandsetzen bzw. erneuern: Fenster und Fenstertüren werden in dieser Vorbemerkung kurz Fenster genannt.

Die Festlegung der jeweils erforderlichen Reparaturen bzw. Erneuerungen erfolgt entsprechend der beiliegenden Zusammenstellung sowie immer in Abstimmung mit dem BDA und der ÖBA.

Es sind sämtliche, auch nicht gesondert angeführten Reparaturen für die ordnungsgemäße Instandsetzung der Fenster durchzuführen und einzukalkulieren. Die instanzzusetzenden Fenster sind vom Bieter zu besichtigen und die Preise sind in Abhängigkeit von der Schadensfeststellung zu kalkulieren.

Die Vergabe und Abrechnung der Arbeiten an Fenstern erfolgt nach Stück-(Loch-)preisen, gemäß den ausgeschriebenen Positionen (alle Teile eines Fensters im Bereich einer Maueröffnung = Loch). Im Einheitspreis sind: Kosten der Bautischler- bzw. Schlosserarbeiten, Entfernung des alten Anstriches sowie Abschleifen der Fenster, Beschlagsarbeiten, Reparaturverglasung und Imprägnierung lt. BDA, sowie alle Schutzmaßnahmen von angrenzenden Gebäudeteilen und Einrichtungen einkalkuliert. Nicht einzukalkulieren sind die Anstreicherarbeiten. Alle Aufwendungen für die Ausführung entsprechend den Auflagen des Denkmalschutzes sind je Fenster einzukalkulieren.

Haftung: Für alle im Zuge der Arbeiten verursachten Schäden einschließlich Glasbruch, soweit es sich nicht um eine Reparaturverglasung handelt, haftet der Auftragnehmer.

Aushängen der Fensterflügel: Bei Instandsetzungsarbeiten an den Außen- und Innenflügeln (bei Doppel- oder Verbundfenstern) erfolgen die Arbeiten in der Weise, daß jeweils eine Flügelfläche eingehängt bleibt bzw. provisorisch befestigt wird.

Leistungsumfang der Beschlagsarbeiten: Alle mit den Fenstern in Verbindung stehenden beweglichen und festen Beschläge werden auf ihre richtige Funktion überprüft und instandgesetzt.

Lockere Bänder werden in den Lappen durchbohrt und mit korrosionsgeschützten Schrauben neu befestigt, Einstembänder können auch erneuert werden, Schraubänder dürfen nicht verwendet werden.

Unbrauchbare und fehlende Teile werden durch neue, funktionsgleiche, ersetzt bzw. ergänzt bzw. durch demontierte Teile von nicht mehr benötigten Fenstern ersetzt (gilt insbesondere für Spreitzstangen, Halboliven, Oliven, etc.).

Alle neu eingebauten bzw. reparierten Eisenteile werden mit einem Rostschutz versehen.

Fenster mit Scheinhaken: Bei Fenstern mit Scheinhaken werden angerostete und lockere Scheinhaken entfernt und durch neue, mit größerer Blechstärke, ersetzt. Der

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 02			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 4,5	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Untergrund wird vorher instandgesetzt, schadhafte Holzteile werden entfernt und durch neue Holzteile ersetzt. Nagellöcher werden mit 2-Komponenten-Füllmasse geschlossen, die Ausnehmung wird tiefer nachgefräst, der Untergrund wird imprägniert, bzw. bei den Außenflügeln mit heißem Leinöl eingelassen.

Fenster mit Holz- oder Sternnägeln: Feste vorstehende Holz- oder Sternnägeln werden abgeschliffen, lockere oder vermorschte werden ausgebohrt und durch neue Holznägel größeren Durchmessers ersetzt.

Regenschutzschiene: Vorhanden Regenschutzschiene werden, wenn notwendig, neu abgedichtet. Regenschutzschiene aus Stahl werden wie Beschläge behandelt.

Wetterschenkel: Lockere Wetterschenkel werden demontiert und neu befestigt, schadhaft werden durch neue, unverzinkte (Haftung, Ölfarbe) ersetzt.

Allgemein: Holzfehler und Risse werden aufgeweitet und mit z.B. Araldit oder gleichwertigem Material verschlossen. Schadhafte Holzteile an Stöcken und Flügeln werden ausgebaut, neue Teile nur in ganzer Länge eingesetzt, stark verzogene Flügel werden durch neue ersetzt. Lockere Holzverbindungen werden geöffnet und mit einem Leim der Beanspruchungsklasse 4 neu verleimt.

Araldit oder gleichwertig.
Angebotenes Material: ...

Die verwitterten Holzoberflächen werden abgeschliffen oder abgezogen. Teile bei denen mehr als 2 mm abzuschleifen wären, werden durch neues Holz der gleichen Art wie der Altbestand ersetzt.

Nach durchgeführter Instandsetzung werden alle Flügel unter Berücksichtigung der notwendigen Farbluft eingepasst.

Das Ausflicken von Holzteilen z.B. im Bereich der Beschläge wird nur an der der Witterung nicht ausgesetzten Seite der Flügel ausgeführt.

Neue Holzteile: Alle neu eingesetzten und die abgeschliffenen Holzoberflächen werden mit der ÖNorm entsprechenden heißem Leinöl eingelassen. Das Mittel muss mit den nachfolgenden Beschichtungsmitteln verträglich sein.

Bei Fenstern und Türen mit nichtdeckender Oberflächenbeschichtung werden kleine Löcher und Risse mit zur Holzfarbe passender Holzfüllmasse z.B. Araldit oder gleichwertig ausgekittet, abgeschliffen und mit Holzschutz versehen, wobei vom Auftraggeber verlangte etwaige Einfärbungen mit dem Auftraggeber oder Anstreicher abgesprochen werden.

Erschwernisse durch allfällige Sprossenteilungen, Bögen oder Segmente werden nach Besichtigung im Einheitspreis einkalkuliert.

Fehlende Sprossen sind zu ergänzen.
Araldit oder gleichwertig
Angebotenes Material: ...

Doppelfenster: Der Begriff Doppelfenster bedeutet Kastenfenster, Rahmenstockfenster oder Leistenpfostenfenster.

Stocklichte: Die angegebenen Stocklichten beziehen sich immer auf die Gesamtgröße der Fensterkonstruktion.

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PV ZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 02			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 4,5	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Skizze: Die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit wird für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Verträglichkeit der Stoffe: Die Verträglichkeit von Verleimung, Holz und Korrosionsschutzmitteln, Beschichtungs- und Dichtstoffen, Beschlagteilen und Befestigungsmitteln sowie Dichtungen untereinander wird vom Auftragnehmer sichergestellt.

Verleimung: Für die Verleimung der Holzteile werden Klebstoffe der Beanspruchungsklasse B4 nach DIN 68 602 verwendet.

Abnahme Farbschichten: vor Beginn der Arbeiten sind an den Rahmen und Flügeln der Außenseite die Farbschichten abzunehmen (Fixierung der Schadstellen).

60.00 Z Zusätzliche Vorbemerkungen

Zusätzliche Vorbemerkungen zur Leistungsgruppe 60 - Holzfenster und Außentüren

60.00010 Z Gesamtleistung d.Prof.am Fenster

Diese Vorbemerkung beschreibt die Gesamtleistung am Fenster oder an der Fenstertüre, die Verantwortung der beteiligten Professionisten und die gegenseitige Abstimmung ihrer Leistungen.

Alle für die Sanierung vorgesehenen Holz- bzw. Aluminiumfenster, -türen oder dergleichen werden vom Tischler bzw. Schlosser vor dem Beschichten und unter Berücksichtigung der Farbluft instandgesetzt und leicht gang- und schließbar gerichtet. Fehler der Holzoberfläche, offene Holzfugen, Nagellöcher und dergleichen werden vorbereitet (aufgeweitet) und mit 2-Komponenten-Füllmasse geschlossen. Verwitterte Holzoberfläche werden abgeschliffen (Endschliff mit Korn 80) oder abgezogen. Diese Flächen werden ebenso wie erneuerte Holzteile mit heissem Leinöl (siehe Auflagen Bundesdenkmalamt) behandelt.

Beschläge werden auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft und instandgesetzt oder ergänzt. Unterrostete oder lockere Anstrichschichten an Metallteilen werden abgeschliffen. Blanke Stahlteile werden mit Korrosionsschutz versehen.

Nach dem Fertigstellen der Tischler- und Beschlagsarbeiten wird vom Glaser die Reparaturverglasung und das Instandsetzen der Glasvermittlung durchgeführt. Alle schadhafte und lockere Glasvermittlungen werden vom Glaser restlos entfernt und nach Reinigen und Einlassen der Glasfätze mit heissem Leinöl erneuert. Restliche Glasvermittlungen, die Fugen und Risse aufweisen, werden grundiert und mit Kitt überzogen. Alle Neu- bzw. Reparaturverglasungen werden nach dem Einlassen mit heissem Leinöl durch den Glaser im Kittbett verlegt. Die zur Verwendung kommenden Materialien für Imprägnieren, Grundieren und Korrosionsschutz-Grundbeschichtung werden vom Bundesdenkmalamt dem AG bekanntgegeben.

Alle vom Anstreicher fertig beschichteten Bauteile sind leicht gangbar zu übergeben.

60.00030 Z Mitbenutzung Fassadengerüst

Die Fensterinstandsetzung ist zeitgleich mit der Fassadensanierung geplant. Das Fassadengerüst kann vermutlich unentgeltlich mitbenutzt werden.

Es besteht für den Auftragnehmer KEIN ANSPRUCH auf die Verwendung eines Fassadengerüsts. Sollte aus derzeit nicht vorhersehbaren Gründen die

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 02			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 4,5	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Fassadenrenovierung nicht zeitgleich stattfinden sind die Fenstersanierungsarbeiten von innen, oder mit eigenen Gerüsten, ohne die Benutzung des bauseitigen Fassadengerüstes durchzuführen.

60.00040 Z Entfernen Gitter, Gitterrahmen u.Jalousien

Soferne im Fensterkatalog nicht ausdrücklich anders aufgefördert sind sämtliche zwischen den Fenstern angeordneten Eisengitter, zugehörige Rahmen, Fliegenschutzgitter und Jalousien zu entfernen und zu entsorgen.

60.00060 Z Sanierung Einvernehmen m.Bundesdenkmalamt

Die gegenständlichen Sanierungsarbeiten sind im Einvernehmen mit dem Bundesdenkmalamt durchzuführen. Die Außenfenster sind

o nach dem Entfernen der Beschichtung (vor Beginn der Instandsetzungsarbeiten) und

o nach Reparatur und dem Einlassen der Fenster mit heißem Leinöl

vom BDA abnehmen zu lassen.

60.00070 Z Vorbemerkungen Bundesdenkmalamt

Die folgenden Vorschriften des Bundesdenkmalamtes gelten für die äußeren Fensterflügel sowie den Außenrahmen, ohne Unterschied ob Fenster instandgesetzt oder neu zu fertigen sind:

Bei den Fensterinstandsetzungsarbeiten sind irreparable Beschläge durch NEUE ENTSPRECHEND DEM ALTBESTAND zu ersetzen.

Der Austausch einzelner Holzstücke (Kämpfer, Flügelstücke, etc.) ist mit dem GLEICHEN HOLZ WIE ALTBESTAND, keine Fichte, sondern Föhre oder Lärche Klasse 0-1 auszuführen. Das verwendete Holz muß mindestens 5 Jahre abgelagert sein.

Vor Beginn der Reparaturarbeiten sind bei allen Innen- und Außenflügeln (außen und innen) sowie beim Außenrahmen und beim Pfostenstock, inkl. Kämpfer, die ALTEN FARBSCHICHTEN RESTLOS ZU ENTFERNEN. Das Entfernen der Farbschichten ist vorwiegend mit Heissluft oder durch Abschleifen durchzuführen, es ist nicht zulässig die Farbschichten durch Ablaugen vom Holz zu entfernen, nur in Ausnahmefällen darf zum Entfernen von Restölanstrichen auch das Abbrennen dieser Anstriche durchgeführt werden.

Nach Freilegen des Holzes ist der Reparaturaufwand mit der ÖBA und dem Bundesdenkmalamt abzustimmen. Alte verzogene Fensterflügel sind einzurichten und wenn erforderlich, in jedem Fall wenn eine geringere Falzabdeckung als 5 mm, zwischen Stock und Flügel oder zwischen zwei Flügelhölzern in der Mitte, vorhanden ist, nach Ausglasen am Flügel aufzuschwarten. Der AN hat diesbezüglich jeden Flügel zu kontrollieren. Im Allgemeinen sind, wenn bei einem Flügel mehr als ein Schlitz- oder Zapfenteil zu erneuern ist, neue Flügel anzufertigen. Bei einem Fenster ist dann das gesamte Aussenfenster zu erneuern, wenn mehr als die Hälfte der Flügel auszutauschen sind. Sofort nach Beendigung der Tischlerarbeiten sind die Fenster mit HEISSEM LEINÖL (ca. 60 Grad) einzulassen. Grundieren neuer und alter Teile ist grundsätzlich untersagt. Eventuelle Löcher im Holz dürfen nur bis zu einem Durchmesser von max. 5 mm mit Holzfüllmasse z.B. Araldit oder gleichwertigem Material ausgekittet werden, größere Löcher sind mit passendem Material

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 02			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 4,5	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

auszuleimen.

Die Verglasung ist mit ÖLKITT durchzuführen. Vor der Verglasung ist der Falz zu reinigen und mit heißem Leinöl einzulassen.

Die Mehrkosten aus diesen Vorschreibungen, insbesondere die dem Altbestand angepassten Beschläge, die Holzart, die komplette Farbentfernung, etc. sind in die Positionen einzurechnen.

Zu erneuernde Fensterteile (Flügel, Hölzer, etc.) bzw. komplett neu zu fertigende Fenster sind in ihrer Konstruktion sowie in ihrem äußeren Erscheinungsbild den bestehenden Fenstern ident angepasst herzustellen, dies gilt insbesondere auch für die Beschläge wie Bänder, Oliven bzw. Halboliven, Spreitzstangen, etc. Bei sämtlichen Fugen ist das Ausbilden von Dreieckförmigen Nuten ausdrücklich untersagt! Fugen sind also grundsätzlich in der Oberfläche bündig auszubilden.

60.00090 Z Beschläge

Instandsetzen und Reparieren aller Fensterbeschläge, samt Entfernen (Abbbeizen) alter Farbschichten, das AUFPOLIEREN VON Messingbeschlägen oder Messingteilen ist im Bereich Speisesäle, Büroräume, Gänge, etc. Durchzuführen, alle Beschlagsteile sind gangbar zu machen.

Fehlende Beschläge sind durch neue, dem Bestand ident angepasste, zu ersetzen. Alle bestehenden Dreholiven und Reiber demontieren, reinigen, aufpolieren und zamponieren. Alle fehlenden Oliven sind entsprechend der Musterolive in Messing nachzugießen. Bei neuen Fenstern insbesondere im Keller dürfen Oliven Modell "Elegant" verwendet werden.

Die Musterolive liegt im Büro der ÖBA zur Einsicht auf, bzw. ist die Olive im Baustellenbereich zu besichtigen.

60.00100 Z Oberlichtbeschläge

Die Ausführung der Oberlichten als Oberlichtventilation (Kipp- und Klappflügel) ist nicht mehr gefordert. Die Oberlichten sind auf Drehflügel umzubauen, die bestehenden Beschlagsgarnituren sind zu entfernen und zu entsorgen.

60.00200 Z Glaserarbeiten

Vorbemerkungen:

Bei den Außenflügeln der Fassaden 1A, 1B, 1C, 2 und 3 werden Thermogläser mit einer Glasstärke von 6 mm eingebaut. Leistungsgruppe 42 Glaserarbeiten

Richtlinien: Wenn nicht anders angegeben, gelten die vom Technischen Beirat der Bundesinnung der Glaser Österreichs herausgegebenen Richtlinien und die Verarbeitungsrichtlinien der Erzeuger. Bei Widersprüchen zueinander oder zu den ÖNORMEN hat der Bieter den Ausschreibenden darauf hinzuweisen.

Farbe: Wenn nicht anders angegeben, sind die Gläser naturfärbig (farblos) anzubieten.

Abmessungen, Formen: Die angegebenen Scheibengrößen beziehen sich auf die Abmessungen zwischen den Falzen in Breite mal Höhe, gemessen ab Falzgrund. Wenn nicht anders angegeben, sind rechteckige Formen anzunehmen.

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PV ZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 02			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 4,5	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Galshalteleisten: Gashalteleisten (Ghl.) einschließlich der Befestigungsmittel werden vom Tischler bzw. Schlosser beigestellt.

Zwischenraum, Abstand: Anstelle des Normbegriffes Zwischenraum für den Abstand der Gläser zueinander wird in Folge der Begriff Abstand verwendet.

Glasdicke: Die angegebenen Glasdicken beziehen sich auf die Nenndicken gemäß den entsprechenden ÖNORMEN.

Gußglas Preisklassen: Preisklassen bei Gußglas 4 mm dick:

Preisklasse 1 (K1): Farblos: Kathedralglas, Rohglas 405, Ornamentglas 504, 536, 597, Korbgeflecht, Monumental 528

Preisklasse 2 (K2): Farbe weiß: TE 1, TE 2, Mikado, Favorit, Samba, Greco.

Preisklasse 3 (K3): Farbe weiß: Listral ST 157, Ornament 80 - 88, Lido 173, Gußantik, Abstrakto, Altdeutsch glatt.

Farbe gelb oder bronze: Rohglas, Kathedralglas, Korbgeflecht, Mikado, Favorit, Samba.

Drahtornamentglas Preisklassen: Preisklasse 1 (K1): Drahtornamentglas 536, 521 und Favorit.

Preisklasse 2 (K2): Drahtornamentglas Abstrakt und Neolit.

Preisklasse 3 (K3), färbig: In gelb und bronze: Drahtornamentglas 521, Favorit und Abstrakt In gelb: Drahtornamentglas 536

60.00210 Z Glasfarbe, Glasstärken

Soweit im Fensterkatalog und den Leistungspositionen nicht anders beschrieben ist neutrales, in der Farbe dem Altbestand entsprechendes Glas zu verwenden. Die Glasstärke hat im allgemeinen 4 mm zu betragen.

60.00220 Z Glaskitt

An den Außenflügeln, die einen Ölanstrich erhalten ist wie in den Vorbemerkungen des Bundesdenkmalamtes beschrieben Ölkitt zu verwenden. Alle Gläser sind in einem Kittbett zu verlegen.

60.00300 Z Maßtoleranz

alle angegebenen Abmessungen sind cirka Maße und können leicht differieren. Wie immer geartete Nachforderungen daraus können nicht anerkannt werden. Fensterstöcke ca. 23cm, Fensterbretter ca. 30cm.

60.10 Z Instandsetzung v. Doppelfenstern

Instandsetzung von Doppelfenstern und Einzelfenstern aus Holz als Komplettleistung wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Die Vergabe und Abrechnung der Neuherzustellenden Fenster erfolgt nach Stück-(Loch-)preisen, gemäß den ausgeschriebenen Positionen. Im Einheitspreis sind die Kosten für die Herstellung und das Versetzen der fertig verglasten Fenster.

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 02			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 4,5	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Die in jedem Fall zu erbringenden, zusätzlichen Aufwendungen für die Ausführung entsprechend den Auflagen des Denkmalschutzes ist in den Positionen einzukalkulieren. Diese Aufwendungen umfassen alle in den Vorbemerkungen beschriebenen Ausführungsvorschriften, insbesondere die dem Altbestand angepassten Beschläge, die Holzart, etc.

60.1001			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 105 x 220 cm.			
60.1001A	Z		HolzD-Fenst.+OL 105x220 instands.		16,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H1 Erdgeschoss, Fassadenabschnitt 1A-1C,2,3,4,5,6.			
60.1002			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 110 x 230 cm.			
60.1002A	Z		HolzD-Fenst.+OL 110x230 instands.		12,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H2 1. Obergeschoss, Fassadenabschnitt 1A-C,2,3,4,5,6.			
60.1003			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je 1 Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 130 x 220 cm.			
60.1003A	Z		HolzD-Fenst.+OL 130x220 instands.		4,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H8 Erdgeschoss, Fassadenabschnitt 2,3,4,5.			
60.1004			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 90 x170 cm			
60.1004A	Z		HolzD-Fenst.+OL 90x170 instands.		5,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H10 Kellergeschoss, Fassadenabschnitt 3,4,5.			
60.1005			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 90 x 200 cm.			
60.1005A	Z		HolzD-Fenst.+OL 90x200 instands.		1,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H9 Kellergeschoss, Fassadenabschnitt 1C,3,5.			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PV ZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 02			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 4,5	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR
60.1009			Doppelfenster mit innen und außen je 1 Holz-Flügel sowie einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation(Klipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 40 x 220 cm.			
60.1009A	Z		HolzD-Fenst 40x220 instands.		8,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H3 Erdgeschoss, Fassdenabschnitt 4,5.			
60.1010			Doppelfenster mit innen und außen je 1 Holz-Flügel sowie einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation(Klipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 40 x 230 cm.			
60.1010A	Z		HolzD-Fenst.40x230 instands.		8,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H4 1.Obergeschoss, Fassadenabschnitt 1A,1C,4,5.			
60.1013			Doppelfenster mit innen und außen je 1 Holz-Flügel sowie einer Oberlichte. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 40 x 120 cm.			
60.1013A	Z		HolzD-Fenst. 40 x 120 instands.		4,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H11 Kellergeschoss, Fassadenabschnitt 4,5.			
60.1015			Doppelfenster mit innen und außen je 3 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 170 x 230 cm.			
60.1015A	Z		HolzD-Fenst.+OL 170x 230 instands.		4,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H14 1. Obergeschoss, Fassadenabschnitt 1A,1C,2,3,4,5.			
60.1019			Doppelfenster mit innen und außen je 3 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 220x250 cm.			
60.1019A	Z		HolzD-Fenst.+OL 220x 250 instands.		4,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H20 2. Obergeschoss, Fassadenabschnitt 4,5,6.			
60.1021			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 110x 90 cm			
60.1021A	Z		HolzD-Fenst. 110x 90 instands.		18,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H21 2. Obergeschoss, Fassadenabschnitt 1B,2,3,4,5,6.			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 02			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 4,5	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR
60.1022			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln mit glasteilenden Sprossen. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 110x 150 cm.			
60.1022A	Z		HolzD-Fenst. 110x 150 instands.		4,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H22 2. Obergeschoss, Fassadenabschnitt 1A,1C,2,3,4,5.			
60.1023			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln mit glasteilenden Sprossen. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 90x 120 cm.			
60.1023A	Z		HolzD-Fenst. 90x 120 instands.		2,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H23 Kellergeschoss, Fassadenabschnitt 4,5.			
60.1050			Zusätzliche zu den allgemeinen Instandsetzungspositionen erforderliche Erneuerungen von einzelnen Fensterflügeln oder Flügelhölzern an Doppel- bzw. Einzelfenstern lt. den vorangegangenen Positionen. Inklusive aller erforderlicher Schlosser bzw. Glaserarbeiten. Ausführung gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes. Abrechnung pro Fenster, lt beiliegender Liste.			
60.1050A	Z		Ern.1-Flügelholz Schlitzstück a./i.		4,00	ST
			Einzelnes Fensterflügel - Schlitzholzstück, ohne Unterschied ob außen oder innen, gemäß Altbestand erneuern, Abrechnung je Flügel			
60.1050B	Z		Ern.1-Flügelholz Zapfenstück a./i.		6,00	ST
			Einzelnes Fensterflügel- Zapfenholzstück, ohne Unterschied ob außen oder innen, gemäß Altbestand, erneuern. Abrechnung je Flügel			
60.1050C	Z		Ern.1-Flügel a./i. bis ca 60x 180		2,00	ST
			Einzelnen unteren Fensterflügel, ohne Unterschied ob außen oder innen, komplett gemäß Altbestand erneuern.			
60.1050D	Z		Ern.OL-Flügel außen bis ca. 110x60		2,00	ST
			Einzelne Oberlichtflügel, komplett erneuern, mit fünf glasteilenden vertikalen Sprossen, ohne Unterschied ob Dreh- oder Kippflügel. Die Demontage und Entsorgung ist einzukalkulieren.			
60.1050E	Z		Ern. OL-Flügel innen bis ca. 110x60		2,00	ST
			Einzelne Oberlichtflügel, komplett erneuern, ohne Sprosseneinteilung, ohne Unterschied ob Dreh- oder Kippflügel. Die Demontage und Entsorgung ist einzukalkulieren.			
60.1050F	Z		Ern.Sprossen OL-Flügel außen		12,00	ST
			Einzelne vermorschte und schadhafte senkrechte Sprossen der äußeren Oberlichtflügel komplett erneuern, inklusive aller Nebenleistungen, ohne Unterschied ob Dreh- oder Kippflügel. Die Demontage und Entsorgung ist einzukalkulieren.			
60.1050G	Z		Erg. Sprossen OL-Flügel außen		12,00	ST
			Einzelne fehlende senkrechte Sprossen der äußeren Oberlichtflügel fachgerecht einsetzen, inklusive aller Nebenleistungen, ohne Unterschied ob Dreh- oder Kippflügel.			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 02			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 4,5	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

60.1050H Z Ern.Sprossen 1-Flügel a./i. 12,00 ST

Einzelne vermorschte und schadhafte horizontale Sprossen der unteren Fensterflügel fachgerecht einsetzen, inklusive aller Nebenleistungen, ohne Unterschied ob außen oder innenl. Die Demontage und Entsorgung ist einzukalkulieren.

60.1050I Z Ern. Stockholz 4,00 m

Einzelne vermorschte oder schadhafte Stockhölzer von Fensterelementen laut Altbestand fachgerecht einsetzen, inklusive aller Nebenleistungen, ohne Unterschied ob horizontal oder vertikal. Das vorsichtige Auslösen, die Demontage und Entsorgung, sowie die ordnungsgemäße Wiederversetzung ist einzukalkulieren. Das Einvernehmen mit den anderen Professionisten ist herzustellen. Abrechnung nach tatsächlicher sichtbarer Länge.

60.1050J Z Dem.Wetterschenkel 15,00 m

Demontage der Befestigungsmittel, der Wetterschenkel, Auslösen der Wetterschenkel aus Blech, Ausbau Drehflügel und fachgerechter Einbau nach dem Wiedereinbau der Flügel.

Betrifft: Fenster EG+1.OG Drehflügel in Absprache mit der ÖBA

60.45 Z Innen-Fensterbretter

Einzelne vermorschte oder schadhafte Fensterbretter auslösen und durch neue Fensterbretter laut Altbestand ersetzen als Komplettleistung. Liefern und montieren der grundierten (BDA) Fensterbretter aus Föhrenholz mit profilierter Vorderkante. Die Entsorgung ist einzukalkulieren.

60.4501 Liefern und montieren von Fensterbrettern wie beschrieben.

60.4501A Z Innen-Fensterbrett bis 30 cm Tiefe 6,00 m

Fensterbrett bis 30 cm tief, ohne Unterschied der Einzellänge.

60.4501B Z Innen-Fensterbrett bis 50cm Tiefe 3,00 m

Fensterbrett bis 50 cm tief, ohne Unterschied der Einzellänge

60.50 Z Instands. bzw. neu herstellen v.Holztüren

Bestehende Holz- bzw. Holzfüllungstüren teilweise mit Verglasung, teilweise mit Stockfutter instandsetzen, versetzen und teilweise neu einglasen als Komplettierung bzw. deren Neuanfertigung.

Die Vergabe und Abrechnung der Arbeiten an den Türen erfolgt nach Stück- (Loch-)preisen, gemäß den ausgeschriebenen Positionen. Im Einheitspreis sind die Kosten der Bautischler- bzw. Schlosserarbeiten, der Beschlagsarbeiten und Reparaturverglasung einzukalkulieren.

Die in jedem Fall zu erbringenden, zusätzlichen Aufwendungen für die Ausführung entsprechend den Auflagen des Denkmalschutzes ist in den Positionen einzukalkulieren. Diese Aufwendungen umfassen alle in den Vorbemerkungen beschriebenen Ausführungsvorschriften, insbesondere die dem Altbestand angepassten Beschläge, die Holzart, den Farbaufbau, etc.

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude
Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 02			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 4,5	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

60.5002			Instandsetzen von bestehenden Außen- Stiegenhaus Eingangstüren der Fassadenabschnitte 4 und 5 (Stiege 1 und 4). Komplette Instandsetzung entsprechend den Vorbemerkungen. Türdrücker und Türschilder demontieren, reinigen, aufpolieren, zamponieren und wiedermontieren. Ziergitter instandsetzen. Reparaturverglasung. 2- flügelige Füllungstüren, Stocklichte 160 x 242 cm, bestehend aus je einer Holz- und zwei Glasfüllungen (Steckflügel) mit Ziergitter, profiliertem Kämpfer 11 x 180 cm und einer Oberlichte 188x 70 cm mit zwei Steckflügeln.			
60.5002A	Z		Eingangst. 190x 325+OL instands.		2,00	ST
			Komplette Tür gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H 31 Erdgeschoss, Fassadenabschnitt 4,5.			
60.5009			Instandsetzen von bestehenden Außen- Eingangstüren der Balkone der Fassadenabschnitte 4, 5 und 6. Komplette Instandsetzung entsprechend den Vorbemerkungen. Türdrücker und Türschilder demontieren, reinigen, aufpolieren, zamponieren und wiedermontieren. Ziergitter instandsetzen. Reparaturverglasung. 2- flügelige 3-teilige Doppel- Füllungstüre 70 x 255 cm, Außen- und Innentüre mit je einer Holz- und einer Glasfüllung, Außentüre mit aufgesetzten profilierten Zierleisten, leicht profiliertem Kämpfer und einer 1-flügeligen Oberlichte 100 x 60 cm, Außenflügel mit zwei senkrechten Sprossen, Innenflügel ohne Sprossenteilung, als Kipp- oder Drehflügel ausgeführt.			
60.5009A	Z		Einganst. 100x 315+OL instands.		4,00	ST
			Komplette Tür gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H 38 1.Obergeschoss, Fassadenabschnitt 4,5,6.			
60.5009B	Z		Ergänzung Holzfüllungen AT		2,00	ST
			Ergänzung bzw. Wiederherstellung der Holzfüllungen und der profilierten Zierleisten der Außentüren nach Demontage der aufgesetzten Holzfaserverplatten. 1.Obergeschoss Fassade 4 Nummer 06 und 10, Fassade 06 Nummer 21 laut beiliegender Tür- und Fensterliste.			
60.5009C	Z		Ergänzung Holzfüllungen IT		2,00	ST
			Ergänzung bzw. Wiederherstellung der Holzfüllungen und der Profile der Innentüren nach Demontage der aufgesetzten Holzfaserverplatten. 1. Obergeschoss Fassade 5 Nummer 06 und 10 laut beiliegender Tür- und Fensterliste.			
60.5009D	Z E		Neuanfertigung Innentüre		2,00	ST
			Neuanfertigung einer Innentüre inklusive aller Beschlagsteile laut Altbestand. Fassade 6, 1. Obergeschoss Nummer 21 laut beiliegender Tür- und Fensterliste.			
60.60	Z		Aufzahlungen			
60.60400	Z		Aufz.Klebedichtungen		100,00	m
			Aufzahlung auf Fensterpositionen für die Lieferung und den Einbau von Klebedichtungen weiß laut Angaben des Herstellers, alle Dichtungen sind auf Gehrung zu stoßen und dauerhaft zu verkleben. Angebotenes Material: BL01			

**Otto Wagner-Spital, C-Gebäude
Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH	GR	W
OG 02			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 4,5	LB-FR01,199807				Preisangaben in EUR

60.90 Z Regieleistungen

Vorbemerkungen:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß der ÖNORM B 2112 erfasst. Regieleistungen dürfen nur ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, wenn auch sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt. Die Bestimmung, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, wird auf Regieleistungen nicht angewendet. Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle einschließlich abladen. Stundenlöhne werden nur mit dem Preisanteil Lohn angeboten. Bei Gerätebeistellungen, Transportleistungen, und Stoffbeistellungen werden die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufgegliedert. Die Preise für angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet, der 50-prozentige Überstundenzuschlag beträgt ein Drittel, der 100-prozentige Überstundenzuschlag beträgt zwei Drittel vom vereinbarten Regiepreis.

60.9001 Regiestunden

60.9001A Z Regiestunde Tischler 15,00 h R

Facharbeiter für Tischler und Beschlagsarbeiten

60.9001B Z Regiestunde Schlosser 4,00 h R

Facharbeiter für Schlosserarbeiten

60.9001C Z Regiestunde Hilfsarbeiter 15,00 h R

Für Hilfsarbeiter aller Art.

60.90900 Z Materiallieferung Regie 200,00 VE R

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine Preise (einschließlich Zuschläge) vereinbart wurden, sind mit einem prozentuellen Auf- oder Abschlag auf die vom Auftragnehmer nachzuweisenden Selbstkosten abzurechnen. Die vom Auftragnehmer nachzuweisenden Selbstkosten für die Materiallieferungen gelten als Tagespreise, d.h. Festpreise im Sinne der ÖNORM A2050. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Inanspruchnahme dieser Leistungen, auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen, keine weiteren Materialpreiserhöhungen anerkannt werden. Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle einschließlich abladen. Als Einheitspreis ist der angebotene Prozentsatz - mit max. 2 Stellen nach dem Komma - als Faktor einzusetzen. z.B.: angebotener als Einheitspreis
 Prozentsatz einzusetzen + 12 % 1,12 +- 0 % 1,00 - 8 %
 0.92 1 abgerechnete VE = 1 Euro

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 03			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 6	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

60 Z Holzfenster und Außentüren

Vorbemerkungen:

Leistungsumfang: Diese Leistungsgruppe beinhaltet die Tischler- und Schlosserarbeiten, die Glaserarbeiten als Komplettleistung für die Sanierung und teilweise Neuherstellung von Aluminium- und Holzfenstern sowie Türen.

Fenster instandsetzen bzw. erneuern: Fenster und Fenstertüren werden in dieser Vorbemerkung kurz Fenster genannt.

Die Festlegung der jeweils erforderlichen Reparaturen bzw. Erneuerungen erfolgt entsprechend der beiliegenden Zusammenstellung sowie immer in Abstimmung mit dem BDA und der ÖBA.

Es sind sämtliche, auch nicht gesondert angeführten Reparaturen für die ordnungsgemäße Instandsetzung der Fenster durchzuführen und einzukalkulieren. Die instanzzusetzenden Fenster sind vom Bieter zu besichtigen und die Preise sind in Abhängigkeit von der Schadensfeststellung zu kalkulieren.

Die Vergabe und Abrechnung der Arbeiten an Fenstern erfolgt nach Stück-(Loch-)preisen, gemäß den ausgeschriebenen Positionen (alle Teile eines Fensters im Bereich einer Maueröffnung = Loch). Im Einheitspreis sind: Kosten der Bautischler- bzw. Schlosserarbeiten, Entfernung des alten Anstriches sowie Abschleifen der Fenster, Beschlagsarbeiten, Reparaturverglasung und Imprägnierung lt. BDA, sowie alle Schutzmaßnahmen von angrenzenden Gebäudeteilen und Einrichtungen einkalkuliert. Nicht einzukalkulieren sind die Anstreicherarbeiten. Alle Aufwendungen für die Ausführung entsprechend den Auflagen des Denkmalschutzes sind je Fenster einzukalkulieren.

Haftung: Für alle im Zuge der Arbeiten verursachten Schäden einschließlich Glasbruch, soweit es sich nicht um eine Reparaturverglasung handelt, haftet der Auftragnehmer.

Aushängen der Fensterflügel: Bei Instandsetzungsarbeiten an den Außen- und Innenflügeln (bei Doppel- oder Verbundfenstern) erfolgen die Arbeiten in der Weise, daß jeweils eine Flügelfläche eingehängt bleibt bzw. provisorisch befestigt wird.

Leistungsumfang der Beschlagsarbeiten: Alle mit den Fenstern in Verbindung stehenden beweglichen und festen Beschläge werden auf ihre richtige Funktion überprüft und instandgesetzt.

Lockere Bänder werden in den Lappen durchbohrt und mit korrosionsgeschützten Schrauben neu befestigt, Einstembänder können auch erneuert werden, Schraubänder dürfen nicht verwendet werden.

Unbrauchbare und fehlende Teile werden durch neue, funktionsgleiche, ersetzt bzw. ergänzt bzw. durch demontierte Teile von nicht mehr benötigten Fenstern ersetzt (gilt insbesondere für Spreitzstangen, Halboliven, Oliven, etc.).

Alle neu eingebauten bzw. reparierten Eisenteile werden mit einem Rostschutz versehen.

Fenster mit Scheinhaken: Bei Fenstern mit Scheinhaken werden angerostete und lockere Scheinhaken entfernt und durch neue, mit größerer Blechstärke, ersetzt. Der

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 03			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 6	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Untergrund wird vorher instandgesetzt, schadhafte Holzteile werden entfernt und durch neue Holzteile ersetzt. Nagellöcher werden mit 2-Komponenten-Füllmasse geschlossen, die Ausnehmung wird tiefer nachgefräst, der Untergrund wird imprägniert, bzw. bei den Außenflügeln mit heißem Leinöl eingelassen.

Fenster mit Holz- oder Sternnägel: Feste vorstehende Holz- oder Sternnägel werden abgeschliffen, lockere oder vermorschte werden ausgebohrt und durch neue Holznägel größeren Durchmessers ersetzt.

Regenschutzschiene: Vorhanden Regenschutzschienen werden, wenn notwendig, neu abgedichtet. Regenschutzschienen aus Stahl werden wie Beschläge behandelt.

Wetterschenkel: Lockere Wetterschenkel werden demontiert und neu befestigt, schadhaft werden durch neue, unverzinkte (Haftung, Ölfarbe) ersetzt.

Allgemein: Holzfehler und Risse werden aufgeweitet und mit z.B. Araldit oder gleichwertigem Material verschlossen. Schadhafte Holzteile an Stöcken und Flügeln werden ausgebaut, neue Teile nur in ganzer Länge eingesetzt, stark verzogene Flügel werden durch neue ersetzt. Lockere Holzverbindungen werden geöffnet und mit einem Leim der Beanspruchungsklasse 4 neu verleimt.

Araldit oder gleichwertig.
Angebotenes Material: ...

Die verwitterten Holzoberflächen werden abgeschliffen oder abgezogen. Teile bei denen mehr als 2 mm abzuschleifen wären, werden durch neues Holz der gleichen Art wie der Altbestand ersetzt.

Nach durchgeführter Instandsetzung werden alle Flügel unter Berücksichtigung der notwendigen Farbluft eingepasst.

Das Ausflicken von Holzteilen z.B. im Bereich der Beschläge wird nur an der der Witterung nicht ausgesetzten Seite der Flügel ausgeführt.

Neue Holzteile: Alle neu eingesetzten und die abgeschliffenen Holzoberflächen werden mit der ÖNorm entsprechenden heißem Leinöl eingelassen. Das Mittel muss mit den nachfolgenden Beschichtungsmitteln verträglich sein.

Bei Fenstern und Türen mit nichtdeckender Oberflächenbeschichtung werden kleine Löcher und Risse mit zur Holzfarbe passender Holzfüllmasse z.B. Araldit oder gleichwertig ausgekittet, abgeschliffen und mit Holzschutz versehen, wobei vom Auftraggeber verlangte etwaige Einfärbungen mit dem Auftraggeber oder Anstreicher abgesprochen werden.

Erschwernisse durch allfällige Sprossenteilungen, Bögen oder Segmente werden nach Besichtigung im Einheitspreis einkalkuliert.

Fehlende Sprossen sind zu ergänzen.
Araldit oder gleichwertig
Angebotenes Material: ...

Doppelfenster: Der Begriff Doppelfenster bedeutet Kastenfenster, Rahmenstockfenster oder Leistenpfostenfenster.

Stocklichte: Die angegebenen Stocklichten beziehen sich immer auf die Gesamtgröße der Fensterkonstruktion.

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PV ZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 03			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 6	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Skizze: Die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit wird für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Verträglichkeit der Stoffe: Die Verträglichkeit von Verleimung, Holz und Korrosionsschutzmitteln, Beschichtungs- und Dichtstoffen, Beschlagteilen und Befestigungsmitteln sowie Dichtungen untereinander wird vom Auftragnehmer sichergestellt.

Verleimung: Für die Verleimung der Holzteile werden Klebstoffe der Beanspruchungsklasse B4 nach DIN 68 602 verwendet.

Abnahme Farbschichten: vor Beginn der Arbeiten sind an den Rahmen und Flügeln der Außenseite die Farbschichten abzunehmen (Fixierung der Schadstellen).

60.00 Z Zusätzliche Vorbemerkungen

Zusätzliche Vorbemerkungen zur Leistungsgruppe 60 - Holzfenster und Außentüren

60.00010 Z Gesamtleistung d.Prof.am Fenster

Diese Vorbemerkung beschreibt die Gesamtleistung am Fenster oder an der Fenstertüre, die Verantwortung der beteiligten Professionisten und die gegenseitige Abstimmung ihrer Leistungen.

Alle für die Sanierung vorgesehenen Holz- bzw. Aluminiumfenster, -türen oder dergleichen werden vom Tischler bzw. Schlosser vor dem Beschichten und unter Berücksichtigung der Farbluft instandgesetzt und leicht gang- und schließbar gerichtet. Fehler der Holzoberfläche, offene Holzfugen, Nagellöcher und dergleichen werden vorbereitet (aufgeweitet) und mit 2-Komponenten-Füllmasse geschlossen. Verwitterte Holzoberfläche werden abgeschliffen (Endschliff mit Korn 80) oder abgezogen. Diese Flächen werden ebenso wie erneuerte Holzteile mit heissem Leinöl (siehe Auflagen Bundesdenkmalamt) behandelt.

Beschläge werden auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft und instandgesetzt oder ergänzt. Unterrostete oder lockere Anstrichschichten an Metallteilen werden abgeschliffen. Blanke Stahlteile werden mit Korrosionsschutz versehen.

Nach dem Fertigstellen der Tischler- und Beschlagsarbeiten wird vom Glaser die Reparaturverglasung und das Instandsetzen der Glasvermittlung durchgeführt. Alle schadhafte und lockere Glasvermittlungen werden vom Glaser restlos entfernt und nach Reinigen und Einlassen der Glasfälze mit heissem Leinöl erneuert. Restliche Glasvermittlungen, die Fugen und Risse aufweisen, werden grundiert und mit Kitt überzogen. Alle Neu- bzw. Reparaturverglasungen werden nach dem Einlassen mit heissem Leinöl durch den Glaser im Kittbett verlegt. Die zur Verwendung kommenden Materialien für Imprägnieren, Grundieren und Korrosionsschutz-Grundbeschichtung werden vom Bundesdenkmalamt dem AG bekanntgegeben.

Alle vom Anstreicher fertig beschichteten Bauteile sind leicht gangbar zu übergeben.

60.00030 Z Mitbenutzung Fassadengerüst

Die Fensterinstandsetzung ist zeitgleich mit der Fassadensanierung geplant. Das Fassadengerüst kann vermutlich unentgeltlich mitbenutzt werden.

Es besteht für den Auftragnehmer KEIN ANSPRUCH auf die Verwendung eines Fassadengerüsts. Sollte aus derzeit nicht vorhersehbaren Gründen die

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 03			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 6	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Fassadenrenovierung nicht zeitgleich stattfinden sind die Fenstersanierungsarbeiten von innen, oder mit eigenen Gerüsten, ohne die Benutzung des bauseitigen Fassadengerüstes durchzuführen.

60.00040 Z Entfernen Gitter, Gitterrahmen u.Jalousien

Soferne im Fensterkatalog nicht ausdrücklich anders aufgefördert sind sämtliche zwischen den Fenstern angeordneten Eisengitter, zugehörige Rahmen, Fliegenschutzgitter und Jalousien zu entfernen und zu entsorgen.

60.00060 Z Sanierung Einvernehmen m.Bundesdenkmalamt

Die gegenständlichen Sanierungsarbeiten sind im Einvernehmen mit dem Bundesdenkmalamt durchzuführen. Die Außenfenster sind

o nach dem Entfernen der Beschichtung (vor Beginn der Instandsetzungsarbeiten) und

o nach Reparatur und dem Einlassen der Fenster mit heißem Leinöl

vom BDA abnehmen zu lassen.

60.00070 Z Vorbemerkungen Bundesdenkmalamt

Die folgenden Vorschriften des Bundesdenkmalamtes gelten für die äußeren Fensterflügel sowie den Außenrahmen, ohne Unterschied ob Fenster instandgesetzt oder neu zu fertigen sind:

Bei den Fensterinstandsetzungsarbeiten sind irreparable Beschläge durch NEUE ENTSPRECHEND DEM ALTBESTAND zu ersetzen.

Der Austausch einzelner Holzstücke (Kämpfer, Flügelstücke, etc.) ist mit dem GLEICHEN HOLZ WIE ALTBESTAND, keine Fichte, sondern Föhre oder Lärche Klasse 0-1 auszuführen. Das verwendete Holz muß mindestens 5 Jahre abgelagert sein.

Vor Beginn der Reparaturarbeiten sind bei allen Innen- und Außenflügeln (außen und innen) sowie beim Außenrahmen und beim Pfostenstock, inkl. Kämpfer, die ALTEN FARBSCHICHTEN RESTLOS ZU ENTFERNEN. Das Entfernen der Farbschichten ist vorwiegend mit Heissluft oder durch Abschleifen durchzuführen, es ist nicht zulässig die Farbschichten durch Ablaugen vom Holz zu entfernen, nur in Ausnahmefällen darf zum Entfernen von Restölanstrichen auch das Abbrennen dieser Anstriche durchgeführt werden.

Nach Freilegen des Holzes ist der Reparaturaufwand mit der ÖBA und dem Bundesdenkmalamt abzustimmen. Alte verzogene Fensterflügel sind einzurichten und wenn erforderlich, in jedem Fall wenn eine geringere Falzabdeckung als 5 mm, zwischen Stock und Flügel oder zwischen zwei Flügelhölzern in der Mitte, vorhanden ist, nach Ausglasen am Flügel aufzuschwarten. Der AN hat diesbezüglich jeden Flügel zu kontrollieren. Im Allgemeinen sind, wenn bei einem Flügel mehr als ein Schlitz- oder Zapfenteil zu erneuern ist, neue Flügel anzufertigen. Bei einem Fenster ist dann das gesamte Aussenfenster zu erneuern, wenn mehr als die Hälfte der Flügel auszutauschen sind. Sofort nach Beendigung der Tischlerarbeiten sind die Fenster mit HEISSEM LEINÖL (ca. 60 Grad) einzulassen. Grundieren neuer und alter Teile ist grundsätzlich untersagt. Eventuelle Löcher im Holz dürfen nur bis zu einem Durchmesser von max. 5 mm mit Holzfüllmasse z.B. Araldit oder gleichwertigem Material ausgekittet werden, größere Löcher sind mit passendem Material

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 03			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 6	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

auszuleimen.

Die Verglasung ist mit ÖLKITT durchzuführen. Vor der Verglasung ist der Falz zu reinigen und mit heißem Leinöl einzulassen.

Die Mehrkosten aus diesen Vorschreibungen, insbesondere die dem Altbestand angepassten Beschläge, die Holzart, die komplette Farbentfernung, etc. sind in die Positionen einzurechnen.

Zu erneuernde Fensterteile (Flügel, Hölzer, etc.) bzw. komplett neu zu fertigende Fenster sind in ihrer Konstruktion sowie in ihrem äußeren Erscheinungsbild den bestehenden Fenstern ident angepasst herzustellen, dies gilt insbesondere auch für die Beschläge wie Bänder, Oliven bzw. Halboliven, Spreitzstangen, etc. Bei sämtlichen Fugen ist das Ausbilden von Dreieckförmigen Nuten ausdrücklich untersagt! Fugen sind also grundsätzlich in der Oberfläche bündig auszubilden.

60.00090 Z Beschläge

Instandsetzen und Reparieren aller Fensterbeschläge, samt Entfernen (Abbbeizen) alter Farbschichten, das AUFPOLIEREN VON Messingbeschlägen oder Messingteilen ist im Bereich Speisesäle, Büroräume, Gänge, etc. Durchzuführen, alle Beschlagsteile sind gangbar zu machen.

Fehlende Beschläge sind durch neue, dem Bestand ident angepasste, zu ersetzen. Alle bestehenden Dreholiven und Reiber demontieren, reinigen, aufpolieren und zamponieren. Alle fehlenden Oliven sind entsprechend der Musterolive in Messing nachzugießen. Bei neuen Fenstern insbesondere im Keller dürfen Oliven Modell "Elegant" verwendet werden.

Die Musterolive liegt im Büro der ÖBA zur Einsicht auf, bzw. ist die Olive im Baustellenbereich zu besichtigen.

60.00100 Z Oberlichtbeschläge

Die Ausführung der Oberlichten als Oberlichtventilation (Kipp- und Klappflügel) ist nicht mehr gefordert. Die Oberlichten sind auf Drehflügel umzubauen, die bestehenden Beschlagsgarnituren sind zu entfernen und zu entsorgen.

60.00200 Z Glaserarbeiten

Vorbemerkungen:

Bei den Außenflügeln der Fassaden 1A, 1B, 1C, 2 und 3 werden Thermogläser mit einer Glasstärke von 6 mm eingebaut. Leistungsgruppe 42 Glaserarbeiten

Richtlinien: Wenn nicht anders angegeben, gelten die vom Technischen Beirat der Bundesinnung der Glaser Österreichs herausgegebenen Richtlinien und die Verarbeitungsrichtlinien der Erzeuger. Bei Widersprüchen zueinander oder zu den ÖNORMEN hat der Bieter den Ausschreibenden darauf hinzuweisen.

Farbe: Wenn nicht anders angegeben, sind die Gläser naturfärbig (farblos) anzubieten.

Abmessungen, Formen: Die angegebenen Scheibengrößen beziehen sich auf die Abmessungen zwischen den Falzen in Breite mal Höhe, gemessen ab Falzgrund. Wenn nicht anders angegeben, sind rechteckige Formen anzunehmen.

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PV ZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 03			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 6	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Galshalteleisten: Glashalteleisten (Ghl.) einschließlich der Befestigungsmittel werden vom Tischler bzw. Schlosser beigestellt.

Zwischenraum, Abstand: Anstelle des Normbegriffes Zwischenraum für den Abstand der Gläser zueinander wird in Folge der Begriff Abstand verwendet.

Glasdicke: Die angegebenen Glasdicken beziehen sich auf die Nenndicken gemäß den entsprechenden ÖNORMEN.

Gußglas Preisklassen: Preisklassen bei Gußglas 4 mm dick:

Preisklasse 1 (K1): Farblos: Kathedralglas, Rohglas 405, Ornamentglas 504, 536, 597, Korbgeflecht, Monumental 528

Preisklasse 2 (K2): Farbe weiß: TE 1, TE 2, Mikado, Favorit, Samba, Greco.

Preisklasse 3 (K3): Farbe weiß: Listral ST 157, Ornament 80 - 88, Lido 173, Gußantik, Abstrakto, Altdeutsch glatt.

Farbe gelb oder bronze: Rohglas, Kathedralglas, Korbgeflecht, Mikado, Favorit, Samba.

Drahtornamentglas Preisklassen: Preisklasse 1 (K1): Drahtornamentglas 536, 521 und Favorit.

Preisklasse 2 (K2): Drahtornamentglas Abstrakt und Neolit.

Preisklasse 3 (K3), färbig: In gelb und bronze: Drahtornamentglas 521, Favorit und Abstrakt In gelb: Drahtornamentglas 536

60.00210 Z Glasfarbe, Glasstärken

Soweit im Fensterkatalog und den Leistungspositionen nicht anders beschrieben ist neutrales, in der Farbe dem Altbestand entsprechendes Glas zu verwenden. Die Glasstärke hat im allgemeinen 4 mm zu betragen.

60.00220 Z Glaskitt

An den Außenflügeln, die einen Ölanstrich erhalten ist wie in den Vorbemerkungen des Bundesdenkmalamtes beschrieben Ölkitt zu verwenden. Alle Gläser sind in einem Kittbett zu verlegen.

60.00300 Z Maßtoleranz

alle angegebenen Abmessungen sind cirka Maße und können leicht differieren. Wie immer geartete Nachforderungen daraus können nicht anerkannt werden. Fensterstöcke ca. 23cm, Fensterbretter ca. 30cm.

60.10 Z Instandsetzung v. Doppelfenstern

Instandsetzung von Doppelfenstern und Einzelfenstern aus Holz als Komplettleistung wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Die Vergabe und Abrechnung der Neuherzustellenden Fenster erfolgt nach Stück-(Loch-)preisen, gemäß den ausgeschriebenen Positionen. Im Einheitspreis sind die Kosten für die Herstellung und das Versetzen der fertig verglasten Fenster.

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 03			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 6	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

Die in jedem Fall zu erbringenden, zusätzlichen Aufwendungen für die Ausführung entsprechend den Auflagen des Denkmalschutzes ist in den Positionen einzukalkulieren. Diese Aufwendungen umfassen alle in den Vorbemerkungen beschriebenen Ausführungsvorschriften, insbesondere die dem Altbestand angepassten Beschläge, die Holzart, etc.

60.1001			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 105 x 220 cm.			
60.1001A	Z		HolzD-Fenst.+OL 105x220 instands.		23,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H1 Erdgeschoss, Fassadenabschnitt 6.			
60.1002			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 110 x 230 cm.			
60.1002A	Z		HolzD-Fenst.+OL 110x230 instands.		19,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H2 1. Obergeschoss, Fassadenabschnitt 6.			
60.1008			Doppelfenster mit Mittelpfosten, innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Klipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 100 x 170 cm.			
60.1008A	Z		HolzD-Fenst.+OL 100x170 instands.		3,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H24 2.Obergeschoss, Fassadenabschnitt 6.			
60.1011			Doppelfenster mit innen und außen je 1 Holz-Flügel sowie einer Oberlichte. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 30 x 220 cm.			
60.1011A	Z		HolzD-Fenst.+OL 30x220 instands.		4,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H5 Erdgeschoss, Fassadenabschnitt 6.			
60.1012			Doppelfenster mit innen und außen je 1 Holz-Flügel sowie einer Oberlichte. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen , Stocklichte ca. 30 x 230 cm.			
60.1012A	Z		HolzD-Fenst. 30x230 instands.		4,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H6 1.Obergeschoss, Fassadenabschnitt 6.			
60.1019			Doppelfenster mit innen und außen je 3 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 220x250 cm.			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 03			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 6	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

60.1019A	Z		HolzD-Fenst.+OL 220x 250 instands.		2,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H20 2. Obergeschoss, Fassadenabschnitt 6.			
60.1021			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 110x 90 cm			
60.1021A	Z		HolzD-Fenst. 110x 90 instands.		20,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H21 2. Obergeschoss, Fassadenabschnitt 6.			
60.1024			Doppelfenster mit innen und außen je 1 Holz-Flügel. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 40x 90 cm.			
60.1024A	Z		HolzD- Fenst. 40x 90 instands.		3,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H26 2.Obergeschoss, Fassadenabschnitt 6.			
60.1026			Doppelfenster mit innen und außen je 4 Holz-Flügeln. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 230x 160 cm.			
60.1026A	Z		HolzD-Fenst. 230x 160 instands.		2,00	ST
			Komplettes Fenster gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H25 2.Obergeschoss, Fassadenabschnitt 6.			
60.1050			Zusätzliche zu den allgemeinen Instandsetzungspositionen erforderliche Erneuerungen von einzelnen Fensterflügeln oder Flügelhölzern an Doppel- bzw. Einzelfenstern lt. den vorangegangenen Positionen. Inklusiv aller erforderlicher Schlosser bzw. Glaserarbeiten. Ausführung gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes. Abrechnung pro Fenster, lt beiliegender Liste.			
60.1050A	Z		Ern.1-Flügelholz Schlitzstück a./i.		4,00	ST
			Einzelnes Fensterflügel - Schlitzholzstück, ohne Unterschied ob außen oder innen, gemäß Altbestand erneuern, Abrechnung je Flügel			
60.1050B	Z		Ern.1-Flügelholz Zapfenstück a./i.		6,00	ST
			Einzelnes Fensterflügel- Zapfenholzstück, ohne Unterschied ob außen oder innen, gemäß Altbestand, erneuern. Abrechnung je Flügel			
60.1050C	Z		Ern.1-Flügel a./i. bis ca 60x 180		1,00	ST
			Einzelnen unteren Fensterflügel, ohne Unterschied ob außen oder innen, komplett gemäß Altbestand erneuern.			
60.1050D	Z		Ern.OL-Flügel außen bis ca. 110x60		1,00	ST
			Einzelne Oberlichtflügel, komplett erneuern, mit fünf glasteilenden vertikalen Sprossen, ohne Unterschied ob Dreh- oder Kippflügel. Die Demontage und Entsorgung ist einzukalkulieren.			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 03			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 6	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR
60.1050E	Z		Ern. OL-Flügel innen bis ca. 110x60		1,00	ST
			Einzelne Oberlichtflügel, komplett erneuern, ohne Sprosseneinteilung, ohne Unterschied ob Dreh- oder Kippflügel. Die Demontage und Entsorgung ist einzukalkulieren.			
60.1050F	Z		Ern.Sprossen OL-Flügel außen		12,00	ST
			Einzelne vermorschte und schadhafte senkrechte Sprossen der äußeren Oberlichtflügel komplett erneuern, inklusive aller Nebenleistungen, ohne Unterschied ob Dreh- oder Kippflügel. Die Demontage und Entsorgung ist einzukalkulieren.			
60.1050G	Z		Erg. Sprossen OL-Flügel außen		12,00	ST
			Einzelne fehlende senkrechte Sprossen der äußeren Oberlichtflügel fachgerecht einsetzen, inklusive aller Nebenleistungen, ohne Unterschied ob Dreh- oder Kippflügel.			
60.1050H	Z		Ern.Sprossen 1-Flügel a./i.		12,00	ST
			Einzelne vermorschte und schadhafte horizontale Sprossen der unteren Fensterflügel fachgerecht einsetzen, inklusive aller Nebenleistungen, ohne Unterschied ob außen oder innenl. Die Demontage und Entsorgung ist einzukalkulieren.			
60.1050I	Z		Ern.Stockholz		2,00	m
			Einzelne vermorschte oder schadhafte Stockhölzer von Fensterelementen laut Altbestand fachgerecht einsetzen, inklusive aller Nebenleistungen, ohne Unterschied ob horizontal oder vertikal. Das vorsichtige Auslösen, die Demontage und Entsorgung, sowie die ordnungsgemäße Wiederversetzung ist einzukalkulieren. Das Einvernehmen mit den anderen Professionisten ist herzustellen. Abrechnung nach tatsächlicher sichtbarer Länge.			
60.1050J	Z		Dem.Wetterschenkel		20,00	m
			Demontage der Befestigungsmittel, der Wetterschenkel, Auslösen der Wetterschenkel aus Blech, Ausbau Drehflügel und fachgerechter Einbau nach dem Wiedereinbau der Flügel. Betrifft: Fenster EG+1.OG Drehflügel in Absprache mit der ÖBA			
60.45	Z		Innen-Fensterbretter			
			Einzelne vermorschte oder schadhafte Fensterbretter auslösen und durch neue Fensterbretter laut Altbestand ersetzen als Komplettleistung. Liefern und montieren der grundierten (BDA) Fensterbretter aus Föhrenholz mit profilierter Vorderkante. Die Entsorgung ist einzukalkulieren.			
60.4501			Liefern und montieren von Fensterbrettern wie beschrieben.			
60.4501A	Z		Innen-Fensterbrett bis 30 cm Tiefe		6,00	m
			Fensterbrett bis 30 cm tief, ohne Unterschied der Einzellänge.			
60.4501B	Z		Innen-Fensterbrett bis 50cm Tiefe		3,00	m
			Fensterbrett bis 50 cm tief, ohne Unterschied der Einzellänge			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 03			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 6	LB-FR01,199807		Preisangaben in EUR

60.50	Z		Instands. bzw. neu herstellen v.Holztüren			
			Bestehende Holz- bzw. Holzfüllungstüren teilweise mit Verglasung, teilweise mit Stockfutter instandsetzen, versetzen und teilweise neu einglasen als Komplettierung bzw. deren Neuanfertigung.			
			Die Vergabe und Abrechnung der Arbeiten an den Türen erfolgt nach Stück- (Loch-)preisen, gemäß den ausgeschriebenen Positionen. Im Einheitspreis sind die Kosten der Bautischler- bzw. Schlosserarbeiten, der Beschlagsarbeiten und Reparaturverglasung einzukalkulieren.			
			Die in jedem Fall zu erbringenden, zusätzlichen Aufwendungen für die Ausführung entsprechend den Auflagen des Denkmalschutzes ist in den Positionen einzukalkulieren. Diese Aufwendungen umfassen alle in den Vorbemerkungen beschriebenen Ausführungsvorschriften, insbesondere die dem Altbestand angepassten Beschläge, die Holzart, den Farbaufbau, etc.			
60.5003			Instandsetzen von bestehenden Außen- Stiegenhaus-Eingangstüren des Fassadenabschnittes 6 (Stiege 2 und 3). Komplette Instandsetzung entsprechend den Vorbemerkungen. Türdrücker und Türschilder demontieren, reinigen, aufpolieren, zamponieren und wiedermontieren. Ziergitter instandsetzen. Reparaturverglasung. 2-flügelige Füllungstüren, Stocklichte 125x 200 cm, je einem seitlichen Fixelement 55 x 200 cm, bestehend aus je einer Holz- und einer Glasfüllung (Steckflügel) mit Ziergitter, Kämpfer Innenseite Podestplatte, Außenseite 67 x 235 cm reich profiliert mit drei Holzfüllungen, mittlere Füllung mit Emblem und einer Oberlichte 188 x 70 cm mit zwei Steckflügeln.			
60.5003A	Z		Eingangst. 235x215+OLNische 235x110 instand		2,00	ST
			Komplette Tür gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H 32 Erdgeschoss, Fassadenabschnitt 6.			
60.5009			Instandsetzen von bestehenden Außen- Eingangstüren der Balkone der Fassadenabschnitte 4, 5 und 6. Komplette Instandsetzung entsprechend den Vorbemerkungen. Türdrücker und Türschilder demontieren, reinigen, aufpolieren, zamponieren und wiedermontieren. Ziergitter instandsetzen. Reparaturverglasung. 2-flügelige 3-teilige Doppel- Füllungstüre 70 x 255 cm, Außen- und Innentüre mit je einer Holz- und einer Glasfüllung, Außentüre mit aufgesetzten profilierten Zierleisten, leicht profiliertem Kämpfer und einer 1-flügeligen Oberlichte 100 x 60 cm, Außenflügel mit zwei senkrechten Sprossen, Innenflügel ohne Sprossenteilung, als Kipp- oder Drehflügel ausgeführt.			
60.5009A	Z		Einganst. 100x 315+OL instands.		4,00	ST
			Komplette Tür gemäß Vorbemerkungen und den Auflagen des Denkmalschutzes instandsetzen. Betrifft: Type H 38 1.Obergeschoss, Fassadenabschnitt 4,5,6.			
60.5009B	Z		Ergänzung Holzfüllungen AT		1,00	ST
			Ergänzung bzw. Wiederherstellung der Holzfüllungen und der profilierten Zierleisten der Außentüren nach Demontage der aufgesetzten Holzfaserverplatten. 1.Obergeschoss Fassade 06 Nummer 21 laut beiliegender Tür- und Fensterliste.			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude
Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH	GR	W
OG 03			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 6	LB-FR01,199807				Preisangaben in EUR

60.5009D	Z		Neuanfertigung Innentüre		1,00			ST
			Neuanfertigung einer Innentüre inklusive aller Beschlagsteile laut Altbestand. Fassade 6, 1. Obergeschoss Nummer 21 laut beiliegender Tür- und Fensterliste.					
60.5009F	Z		Umbau Oberlichtflügel		1,00			PA
			Rückbau des äußeren und inneren Oberlichtflügels nach bauseitiger Demontage des Ventilators laut Altbestand. 1. Obergeschoss Fassade 6 Nummer 09 laut beiliegender Tür- und Fensterliste.					
60.60	Z		Aufzahlungen					
60.60400	Z		Aufz.Klebedichtungen		100,00			m
			Aufzahlung auf Fensterpositionen für die Lieferung und den Einbau von Klebedichtungen weiß laut Angaben des Herstellers, alle Dichtungen sind auf Gehrung zu stoßen und dauerhaft zu verkleben. Angebotenes Material: BL01					
60.90	Z		Regieleistungen					
			Vorbemerkungen: In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß der ÖNORM B 2112 erfasst. Regieleistungen dürfen nur ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, wenn auch sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt. Die Bestimmung, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, wird auf Regieleistungen nicht angewendet. Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle einschließlich abladen. Stundenlöhne werden nur mit dem Preisanteil Lohn angeboten. Bei Gerätebeistellungen, Transportleistungen, und Stoffbeistellungen werden die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufgegliedert. Die Preise für angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet, der 50-prozentige Überstundenzuschlag beträgt ein Drittel, der 100-prozentige Überstundenzuschlag beträgt zwei Drittel vom vereinbarten Regiepreis.					
60.9001			Regiestunden					
60.9001A	Z		Regiestunde Tischler		15,00	h		R
			Facharbeiter für Tischler und Beschlagsarbeiten					
60.9001B	Z		Regiestunde Schlosser		4,00	h		R
			Facharbeiter für Schlosserarbeiten					
60.9001C	Z		Regiestunde Hilfsarbeiter		15,00	h		R
			Für Hilfsarbeiter aller Art.					
60.90900	Z		Materiallieferung Regie		200,00		VE	R
			Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine Preise (einschließlich Zuschläge) vereinbart wurden, sind mit einem prozentuellen Auf- oder Abschlag auf die vom Auftragnehmer nachzuweisenden Selbstkosten abzurechnen.					

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH	GR	W
OG 03			Tischlerarb.-Fassadenabschnitt 6					

LB-FR01,199807

Preisangaben in EUR

Die vom Auftragnehmer nachzuweisenden Selbstkosten für die Materiallieferungen gelten als Tagespreise, d.h. Festpreise im Sinne der ÖNORM A2050. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Inanspruchnahme dieser Leistungen, auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen, keine weiteren Materialpreiserhöhungen anerkannt werden. Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle einschließlich Abladen. Als Einheitspreis ist der angebotene Prozentsatz - mit max. 2 Stellen nach dem Komma - als Faktor einzusetzen. z.B.: angebotener als Einheitspreis
 Prozentsatz einzusetzen + 12 % 1,12 +- 0 % 1,00 - 8 %
 0.92 1 abgerechnete VE = 1 Euro

**Otto Wagner-Spital, C-Gebäude
Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 04			Glaserarbeiten-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-HB17,200504		Preisangaben in EUR

Ständige Vertragsbestimmung der LB

-

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
4. Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwas frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - sofern vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 04			Glaserarbeiten-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-HB17,200504		Preisangaben in EUR

gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - sofern vorgesehen - in der jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften, Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PV ZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 04			Glaserarbeiten-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-HB17,200504		Preisangaben in EUR

Überprüfungen, Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:

Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

42

Glaserarbeiten

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

ÖNORMEN/Richtlinien:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die von der Bundesinnung der Glaser herausgegebenen Technischen Richtlinien für das Glaserhandwerk und die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Bei Widersprüchen zueinander oder zu den ÖNORMEN wird der Bieter den Auftraggeber darauf hinweisen.

Rahmen und Flügel:

Die beschriebenen Leistungen gelten ohne Unterschied des Rahmens (z.B. Holz, Kunststoff, Metall) und ohne Unterschied, ob die Leistung feststehende Elemente oder bewegliche Flügel betrifft.

Formen und Abmessungen:

Die Positionen werden nach der Scheibenform unterschieden. Wenn nicht anders angegeben, werden Rechtecke ausgeführt. Sonderformen werden nach Formgruppen (Formgr.) unterteilt.

Die kleinste Abrechnungseinheit für Scheiben beträgt 0,5 m² je Stück. Bei Sonderformen wird die Fläche des kleinsten umschriebenen Rechteckes gemessen.

Rechteckige Scheiben, die die angegebene Standardgröße übersteigen, oder deren Seitenverhältnis länger als 1:7 ist (Überlänge), werden unter Angabe der Breite und

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 04			Glaserarbeiten-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-HB17,200504		Preisangaben in EUR

Höhe jedes Rechteckes in eigenen Positionen nach der Gesamtfläche beschrieben.

Die für die Herstellung erforderlichen genauen Herstellungszeichnungen (Schablonen) werden vom Auftraggeber beigestellt oder in eigenen Positionen abgerechnet.

Abrechnung:

Für die Länge der Abdichtungsfugen und für die Kantenbehandlung sind die Kantenabmessungen der Scheiben, gerundet gemäß ÖNORM, maßgebend.

Für die Positionszuordnung und die Abrechnung nach Stück oder Flächen gelten die Falzmasse, gerundet gemäß ÖNORM.

Glashalteleisten, Befestigung, Fasen:

In den Glaspositionen ist das Einpassen, Verklotzen und Befestigen der Glasscheiben mit Glashalteleisten oder eine Ausführung mit Dichtstofffase einkalkuliert.

Die Glashalteleisten einschließlich Befestigungsmittel werden vom Auftraggeber beigestellt und sind vormontiert, Holzleisten, für verschraubte Ausführung, sind vorgebohrt.

Für geklemmte oder sonst unsichtbar montierte Glashalteleisten werden vom Auftraggeber schriftliche Montagehinweise beigestellt.

Bei einer Ausführung mit offener Dichtstofffase ist eine Falztiefe des Rahmens bis 14 mm ohne Aufzahlung im Preis einkalkuliert.

Arbeitshöhen:

In den Einheitspreisen sind Arbeitshöhen bis 4,0 m (vom Arbeitsniveau bis zur Oberkante der Verglasung gemessen) einschließlich etwaiger Arbeitsgerüste und mechanischer Hilfsmittel einkalkuliert.

Für Arbeitshöhen über 4,0 m wird die damit verbundene Erschwernis in eigenen Positionen erfasst.

Scheibenzwischenraum, Abstand:

Anstelle des Normbegriffes Scheibenzwischenraum wird die Bezeichnung Abstand verwendet.

Glasdicke:

Die angegebenen Glasdicken beziehen sich auf die Nenndicken gemäß den ÖNORMEN.

Überkopfverglasungen, Nachweise:

Bei allen Überkopfverglasungen und solchen, bei denen ein Nachweis behördlich vorgeschrieben ist, legt der Auftragnehmer entsprechende Prüfberichte einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle beziehungsweise Zulassungen ohne gesonderte Vergütung vor.

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude
Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 04			Glaserarbeiten-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-HB17,200504		Preisangaben in EUR

42.01 Abbruch von Verglasungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Leistungsumfang:

Im Einheitspreis der Abbruchpositionen ist das Ausglasen, Entfernen aller Befestigungsmittel und etwaiger Dichtungen, das Reinigen der Glasfalze, das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Das etwa erforderliche Zerkleinern von größeren Formaten zur Erleichterung des Transportes und der Entsorgung erfolgt durch den Auftragnehmer ohne gesonderte Vergütung.

Glashalteleisten werden vorsichtig demontiert, gereinigt und dem Auftraggeber zur Wiederverwendung übergeben. Verzichtet der Auftraggeber auf eine Wiederverwendung der Glashalteleisten, können diese nach Wahl des Auftragnehmers abgebrochen werden. Der Abtransport und die getrennte Entsorgung oder Verwertung werden nicht gesondert vergütet.

Behördliche Vorschriften:

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Das Abrechnen von Verglasungen wird nach der Fläche ohne Unterschied der Scheibenform abgerechnet.

Sind in Positionen, die ein Abrechnen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

42.0103 Abbruch (Abbr.) von Einfachverglasungen (1-gl.) aller Art.

42.0103K Z Abrechnen und Entsorgen 1-gl.bis 4mm 150,00 m2

Abrechnen und Entsorgen von Einfachverglasungen bis 4 mm

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude

Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PV ZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 04			Glaserarbeiten-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-HB17,200504		Preisangaben in EUR

42.02 Einfachverglasungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden klare, farblose (naturfarbige) Gläser ausgeführt. Ausführungen mit besonderen Farben, farbigen Beschichtungen, besonderem Oberflächendesign (Ornamentglas) und dergleichen sind in eigenen Positionen erfasst.

Sonderformen:

Formgruppe A umfasst Rechtecke mit einer abgeschrägten Seite (Vierecke) und Rechtecke mit einer abgeschrägten Ecke (Fünfecke).

Formgruppe B umfasst rechtwinkelige Dreiecke, Trapeze, Parallelogramme.

Formgruppe C umfasst schiefwinkelige Dreiecke und sonstige Vier- und Fünfecke.

Formgruppe D umfasst alle sonstigen Sonderformen wie Flächen mit bogenförmigen Seiten, einspringenden Ecken und besonderen Eckausbildungen. Die Gläser der Formgruppe D werden gemäß Skizze und Maßangaben nach Stück abgerechnet.

42.0201 Floatglas, 3 mm dick.

42.0201A **Floatglas 3mm bis 0,25m2** **20,00 ST**

Scheibengröße bis 0,25 m2.

42.0201B **Floatglas 3mm ü.0,25-0,5m2** **50,00 ST**

Scheibengröße über 0,25 bis 0,5 m2.

42.0201C **Floatglas 3mm über 0,5m2** **5,00 m2**

Scheibengröße über 0,5 m2.

42.0230 Einscheibensicherheitsglas (ESG) aus Floatglas, 4 mm dick.

42.0230A **ESG Float 4mm bis 0,5m2** **4,00 ST**

Scheibengröße bis 0,5 m2.

42.0230B **ESG Float 4mm ü.0,5-1,5m2** **3,00 m2**

Scheibengröße über 0,5 bis 1,5 m2.

42.0230C **ESG Float 4mm ü.1,5m2** **3,00 m2**

Scheibengröße über 1,5 m2, oder Überlänge,
Breite x Höhe: ...

42.07 Sonderleistungen, Abdichtungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Flächen- und Stückgewichte:

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 04			Glaserarbeiten-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-HB17,200504		Preisangaben in EUR

Für Positionen, die nach Gewicht oder Gewichtsklassen abgerechnet werden, gelten folgende Flächengewichte als vereinbart:

Bei Einfachverglasungen ohne Unterschied der Art:

- 3 mm dick: 7,5kg/m²,
- 4 mm dick: 10,0 kg/m²,
- 5 mm dick: 12,5 kg/m²,
- 6 mm dick: 15,0 kg/m²,
- 8 mm dick: 20 kg/m²,
- 10 mm dick: 25 kg/m².

Bei Isolierverglasungen ohne Unterschied der Glassorte und des Scheibenabstandes:

- 4 + 4 mm dick: 20 kg/m²,
- 4 + 6 mm (=5 + 5 mm) dick: 25 kg/m²,
- 6 + 6 mm (=4 + 8 mm) dick: 30 kg/m²,
- 6 + 8 mm (=4 + 10 mm) dick: 35 kg/m²,
- 8 + 8 mm (6 + 10 mm) dick: 40 kg/m².

Bei Profilbauverglasungen:

- 1-schalig 6 mm dick: 16 kg/m²,
- 2-schalig 6 mm dick: 32 kg/m²,
- 1-schalig 7 mm dick: 19 kg/m²,
- 2-schalig 7 mm dick: 38 kg/m²,

42.0705		Abdichten von Gläsern ohne Unterschied der Glassorte (Einfach- und Isolierverglasungen) und der Art der Glashalteleisten, beidseitig (Glashalteleiste/Glas/Falz). Abgerechnet wird die abgedichtete einfache Falzlänge.	
42.0705A		Versiegeln Gl.leiste	20,00 m
		Mit beidseitigem Vorlegeband und elastischem Dichtstoff (Versiegelung), Falzgrund frei.	
42.0706		Herstellen von Zeichnungen im Maßstab 1:1 für Sonderformen mit eingetragenen Massen, je nach Anforderung des Herstellers auch auf steifem, maßhaltigem Material (Schablonen).	
42.0706A		Schablone Sonderf.b.0,5m²	66,00 ST
42.0706B		Schablone Sonderf.ü.0,5-2,0m²	3,00 m²
42.10	Z	Reparaturverglasungen Floatglas	
42.1001		Reparaturverglasung mit 3mm Floatglas, komplett, inklusive Abtransport und Entsorgung Altglas.	
42.1001A	Z	Reparaturverglasung Fensterflügel	30,00 m²
		Reparaturverglasung wie vor beschrieben	
42.20	Z	Reparaturverkittungen Leinölkitt	
42.2001		Ausbesserungen bzw. Erneuerung von losen, spröden oder fehlenden Verkittungen an Fenster- und Türflügeln aller Art laut Richtlinien des Herstellers, ohne Unterschied ob	

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 04			Glaserarbeiten-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-HB17,200504		Preisangaben in EUR

Außen- oder Innenflügel, inklusive Abtransport und Entsorgung des Altmaterials.
Abgerechnet nach
Falzlängen.

42.2001A Z Reparaturverkittungen Fensterflügel 500,00 m

Reparaturverkittungen wie vor beschrieben

42.30 Z Sonnenschutzverglasungen

Einbau von Sonnenschutzgläsern laut Richtlinien des Herstellers an den Fenster- und Türelementen der Fassaden 1A - C, 2 und 3. Das Nachfräsen der Glasfälze wird von der beauftragten Tischlerfirma laut Richtlinien des Herstellers durchgeführt.

Technische Daten:

Lichtdurchlässigkeit gemäß DIN EN 410

g-Wert gemäß DIN EN 410

R_{w,P} - Wert gemäß DIN EN 20140-3

Material:

SGG ANTELIO klar, Glasstärke 6 mm, Fa. INTERPANE oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis:...

Eventualmaterial:

VSG mit UV-Folie, Glasstärke 6 mm, Fa. Pilchington oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis: ...

42.3001 Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichte teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca.105 x 220 cm.

42.3001A Z HolzD-Fenst.+OL105x220 Sonnenschutzglas SGG 31,00 ST

Einbau von Sonnenschutzgläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H1 Erdgeschoss Fassadenabschnitt 1A - C, 2 und 3. 12 Glasscheiben pro Fensterelement. 3 Größen

42.3001B Z E HolzD-Fenst.+OL105/220 Sonnenschutzglas VSG 31,00 ST

Einbau von Sonnenschutzgläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H1 Erdgeschoss Fassadenabschnitt 1A - C, 2 und 3. 12 Glasscheiben pro Fensterelement. 3 Größen

42.3002 Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichte teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 110 x 230 cm.

42.3002A Z HolzD-Fenst.+OL110/230 Sonnenschutzglas SGG 28,00 ST

Einbau von Sonnenschutz- Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H2 1.Obergeschoss - Fassadenabschnitt 1A - C, 2 und 3. 12 Glasscheiben pro Fensterelement. 3 Größen

42.3002B Z E HolzD-Fenst.+OL110/230 Sonnenschutzglas VSG 28,00 ST

Einbau von Sonnenschutz- Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H2 1.Obergeschoss - Fassadenabschnitt 1A - C, 2 und 3. 12 Glasscheiben pro Fensterelement. 3 Größen

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 04			Glaserarbeiten-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-HB17,200504		Preisangaben in EUR

42.3003			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 130 x 220 cm.			
42.3003A	Z		HolzD-Fenst.+OL130/220 Sonnenschutzglas SGG		2,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz- Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H8 Erdgeschoss - Fassadenabschnitt 2 und 3. 12 Glasscheiben pro Fensterelement. 3 Größen			
42.3003B	Z E		HolzD-Fenst.+OL130/220 Sonnenschutzglas VSG		2,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz- Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H8 Erdgeschoss - Fassadenabschnitt 2 und 3. 12 Glasscheiben pro Fensterelement. 3 Größen			
42.3004			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 90 x 170 cm.			
42.3004A	Z		HolzD-Fenst.+OL90/170 Sonnenschutzglas SGG		4,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz- Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H10 Kellergeschoss - Fassadenabschnitt 3. 12 Glasscheiben pro Element. 3 Größen			
42.3004B	Z E		HolzD-Fenst.+OL90/170 Sonnenschutzglas VSG		4,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz- Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H10 Kellergeschoss - Fassadenabschnitt 3. 12 Glasscheiben pro Element. 3 Größen			
42.3005			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 90 x 200 cm.			
42.3005A	Z		HolzD-Fenst.+OL90/200 Sonnenschutzglas SGG		2,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H9 Kellergeschoss - Fassadenabschnitt 1C und 3. 12 Glasscheiben pro Element. 3 Größen			
42.3005B	Z E		HolzD-Fenst.+OL90/200 Sonnenschutzglas VSG		2,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H9 Kellergeschoss - Fassadenabschnitt 1C und 3. 12 Glasscheiben pro Element. 3 Größen			
42.3006			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 130 x 170 cm.			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 04			Glaserarbeiten-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-HB17,200504		Preisangaben in EUR
42.3006A	Z		HolzD-Fenst.+OL130/170 Sonnenschutzglas SGG		3,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügel. Betrifft: Type H16 2.Obergeschoss - Fassadenabschnitte 1B. 8 Glasscheiben pro Element 2 Größen			
42.3006B	Z E		HolzD-Fenst.+OL130/170 Sonnenschutzglas VSG		3,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügel. Betrifft: Type H16 2.Obergeschoss - Fassadenabschnitte 1B. 8 Glasscheiben pro Element 2 Größen			
42.3007			Doppelfenster mit Mittelpfosten, innen und außen je 2 Holz-Flügel sowie einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 160 x 230 cm.			
42.3007A	Z		HolzD-Fenst.+OL160/230 Sonnenschutzglas SGG		4,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügel. Betrifft: Type H7 1.Obergeschoss - Fassadenabschnitt 1B. 7 Glasscheiben pro Element. 3 Größen			
42.3007B	Z E		HolzD-Fenst.+OL160/230 Sonnenschutzglas VSG		4,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügel. Betrifft: Type H7 1.Obergeschoss - Fassadenabschnitt 1B. 7 Glasscheiben pro Element. 3 Größen			
42.3010			Doppelfenster mit innen und außen je 1 Holz-Flügel, sowie einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 40 x 230 cm.			
42.3010A	Z		HolzD-Fenst.+OL40/230 SonnenschutzgläserSGG		4,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügel. Betrifft: Type H4 1.Obergeschoss - Fassadenabschnitte 1A und 1C 5 Glasscheiben pro Element. 3 Größen			
42.3010B	Z E		HolzD-Fenst.+OL40/230 SonnenschutzgläserVSG		4,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügel. Betrifft: Type H4 1.Obergeschoss - Fassadenabschnitte 1A und 1C 5 Glasscheiben pro Element. 3 Größen			
42.3014			Doppelfenster mit innen und außen je 3 Holz-Flügel sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 170 x 220 cm.			
42.3014A	Z		HolzD-Fenst+OL170/220 SonnenschutzgläserSGG		2,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügel. Betrifft: Type H13 Erdgeschoss - Fassadenabschnitte 1A und 1C. 16 Glasscheiben pro Element. 4 Größen			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 04			Glaserarbeiten-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-HB17,200504		Preisangaben in EUR
42.3014B	Z	E	HolzD-Fenst+OL170/220 SonnenschutzgläserVSG		2,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H13 Erdgeschoss - Fassadenabschnitte 1A und 1C. 16 Glasscheiben pro Element. 4 Größen			
42.3015			Doppelfenster mit innen und außen je 3 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 170 x 230 cm.			
42.3015A	Z		HolzD-Fenst+OL170/230 SonnenschutzgläserSGG		4,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H14 1.Obergeschoss - Fassadenabschnitte 1A,1C,2,3. 16 Glasscheiben pro Element. 4 Größen			
42.3015B	Z	E	HolzD-Fenst+OL170/230 SonnenschutzgläserVSG		4,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H14 1.Obergeschoss - Fassadenabschnitte 1A,1C,2,3. 16 Glasscheiben pro Element. 4 Größen			
42.3016			Doppelfenster mit innen und außen je 3 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 140 x 230 cm.			
42.3016A	Z		HolzD-Fenst+OL140/230 SonnenschutzgläserSGG		1,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H15 1.Obergeschoss - Fassadenabschnitt 1B. 16 Glasscheiben pro Element. 4 Größen			
42.3016B	Z	E	HolzD-Fenst+OL140/230 SonnenschutzgläserVSG		1,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H15 1.Obergeschoss - Fassadenabschnitt 1B. 16 Glasscheiben pro Element. 4 Größen			
42.3017			Doppelfenster mit innen und außen je 3 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 170 x 170 cm.			
42.3017A	Z		HolzD-Fenst+OL170/170 SonnenschutzgläserSGG		2,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H17 2.Obergeschoss - Fassadenabschnitt 1B. 12 Glasscheiben pro Element. 3 Größen			
42.3017B	Z	E	HolzD-Fenst+OL170/170 SonnenschutzgläserVSG		2,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H17 2.Obergeschoss - Fassadenabschnitt 1B. 12 Glasscheiben pro Element. 3 Größen			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 04			Glaserarbeiten-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-HB17,200504		Preisangaben in EUR

42.3018			Doppelfenster mit innen und außen je 3 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 150 x 170 cm.			
42.3018A	Z		HolzD-Fenst+OL150/170 SonnenschutzgläserSGG		4,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H18 2.Obergeschoss - Fassadenabschnitt 1B. 10 Glasscheiben pro Element. 3 Größen			
42.3018B	Z E		HolzD-Fenst+OL150/170 SonnenschutzgläserVSG		4,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H18 2.Obergeschoss - Fassadenabschnitt 1B. 10 Glasscheiben pro Element. 3 Größen			
42.3020			Doppelfenster mit innen und außen je 4 Holz-Flügeln sowie je einer Oberlichte mit glasteilenden Sprossen. Oberlichten teilweise als Oberlichtventilation (Kipp und Klappflügel) teilweise als Drehflügel ausgeführt. Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 240 x 230 cm.			
42.3020A	Z		HolzD-Fenst+OL240/230 SonnenschutzgläserSGG		2,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern. Betrifft: Type H19 1.Obergeschoss - Fassadenabschnitt 1B. 24 Glasscheiben pro Element. 6 Größen			
42.3020B	Z E		HolzD-Fenst+OL240/230 SonnenschutzgläserVSG		2,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern. Betrifft: Type H19 1.Obergeschoss - Fassadenabschnitt 1B. 24 Glasscheiben pro Element. 6 Größen			
42.3021			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 110 x 90 cm.			
42.3021A	Z		HolzD-Fenst+OL110/90 SonnenschutzgläserSGG		24,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H21 2.Obergeschoss - Fassadenabschnitte 1B,2,3. 2 Glasscheiben pro Element. 1 Größe			
42.3021B	Z E		HolzD-Fenst+OL110/90 SonnenschutzgläserVSG		24,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H21 2.Obergeschoss - Fassadenabschnitte 1B,2,3. 2 Glasscheiben pro Element. 1 Größe			
42.3022			Doppelfenster mit innen und außen je 2 Holz-Flügeln mit glasteilenden Sprossen, Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 110 x 150 cm.			
42.3022A	Z		HolzD-Fenst+OL110/150 SonnenschutzgläserSGG		6,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H22 2.Obergeschoss -Fassadenabschnitte 1A,1C,2,3. 6 Glasscheiben pro Element. 2 Größen			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude**Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen**

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 04			Glaserarbeiten-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-HB17,200504		Preisangaben in EUR
42.3022B	Z	E	HolzD-Fenst+OL110/150 SonnenschutzgläserVSG		6,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H22 2.Obergeschoss -Fassadenabschnitte 1A,1C,2,3. 6 Glasscheiben pro Element. 2 Größen			
42.3025			Doppelfenster mit innen und außen je 3 Holz-Flügeln Pfostenstockrahmen, Stocklichte ca. 150 x 150 cm.			
42.3025A	Z		HolzD-Fenst+OL150/150 Sonnenschutzglas SGG		2,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H27 2.Obergeschoss - Fassadenabschnitte 1A,1C. 9 Glasscheiben pro Element. 2 Größen			
42.3025B	Z	E	HolzD-Fenst+OL150/150 Sonnenschutzglas VSG		2,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz-Gläsern an sämtlichen Außenflügeln. Betrifft: Type H27 2.Obergeschoss - Fassadenabschnitte 1A,1C. 9 Glasscheiben pro Element. 2 Größen			
42.3026			Außen- Stiegenhaus-Eingangstüren der Fassadenabschnitte 2, 1B und 3 (Stiege 1, 2, 3 und 4) . 2- flügelige Füllungstüren, Stocklichte 175 x 285 cm, bestehend aus je einer Holz- und zwei Glasfüllungen (Steckflügel) mit Ziergitter, einem reich profiliertem Kämpfer 50/190 cm, Außenseite Kunststein, Innenseite zwei Holzfüllungen und einer Oberlichte 190 x 130 cm mit drei Steckflügeln ohne Sprossenteilung.			
42.3026A	Z		Steckflügel OL Sonnenschutzglas SGG		4,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz- Gläsern der Oberlichtflügel. Betrifft: Type H 30 Erdgeschoss. 3 Glasscheiben pro Element. 2 Größen			
42.3026B	Z	E	Steckflügel OL Sonnenschutzglas VSG		4,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz- Gläsern der Oberlichtflügel. Betrifft: Type H 30 Erdgeschoss. 3 Glasscheiben pro Element. 2 Größen			
42.3027			Außen- Eingangstüren der Fassadenabschnitte 1A und 1C (Buffet und Friseur). 2- flügelige, dreiteilige Füllungstüre, Gehflügel 100 x 220 cm mit zwei Holz- und vier Glasfüllungen (Steckflügel), unteres Mittelfeld mit Ziergitter, Stehflügel 55 x 220 cm mit einer Holz- und zwei Glasfüllungen, leicht profiliertem Kämpfer 10 x 140 cm und einer 1- flügeligen Oberlichte 60 x 155 cm, Drehflügel mit zwei Steckflügeln.			
42.3027A	Z		Steckflügel OL Sonnenschutzglas SGG		2,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz- Gläsern. Betrifft: Type H 33 Kellergeschoss. 3 Glasscheiben pro Element. 4 Größen			
42.3027B	Z	E	Steckflügel OL Sonnenschutzglas VSG		2,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz- Gläsern. Betrifft: Type H 33 Kellergeschoss. 3 Glasscheiben pro Element. 4 Größen			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PV ZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 04			Glaserarbeiten-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-HB17,200504		Preisangaben in EUR
42.3028			Außen- Eingangstüren des Fassadenabschnittes 1B. 2- flügelige Füllungstüre, Stocklichte 130 x 275 cm mit einer Holz- und zwei Glasfüllungen (Steckflügel), profiliertem Kämpfer 15 x 145 cm und einer 1- flügeligen Oberlichte 146 x 95 cm mit zwei senkrechten Sprossen, einmal als Kipp- und einmal als Drehflügel ausgeführt.			
42.3028A	Z		Steckflügel OL Sonnenschutzglas SGG		2,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz- Gläsern. Betrifft: Type H 34 Erdgeschoss. 3 Glasscheiben pro Element. 3 Größen			
42.3028B	Z E		Steckflügel OL Sonnenschutzglas VSG		2,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz- Gläsern. Betrifft: Type H 34 Erdgeschoss. 3 Glasscheiben pro Element. 3 Größen			
42.3029			Außen- Eingangstüren zum Foyer des Fassadenabschnittes 1B. 2- flügelige Füllungstüre, Stocklichte 175 x 275 cm mit einer Holz- und zwei Glasfüllungen (Steckflügel), profiliertem Kämpfer 15 x 190 cm und einer Oberlichte 190 x 95 cm mit drei Steckflügeln.			
42.3029A	Z		Steckflügel OL Sonnenschutzglas SGG		1,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz- Gläsern. Betrifft: Type H 35 Erdgeschoss. 3 Glasscheiben pro Element. 1 Größe			
42.3029B	Z E		Steckflügel OL Sonnenschutzglas VSG		1,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz- Gläsern. Betrifft: Type H 35 Erdgeschoss. 3 Glasscheiben pro Element. 1 Größe			
42.3030			Außen- Eingangstüren zur Trafik des Fassadenabschnittes 1C. 1- flügelige Füllungstüre 85 x 220 cm, Außentüre mit zwei Holz- und zwei Glasfüllungen (Steckflügel), Innentüre mit zwei Glasfüllungen, profiliertem Kämpfer und einer 1- flügeligen Doppel- Oberlichte 85 x 55 cm, als Drehflügel ausgebildet.			
42.3030A	Z		Steckflügel OL AT, Sonnenschutzglas SGG		1,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz- Gläsern am äußeren Oberlichtflügel. Betrifft: Type H 36 Kellergeschoss. 1 Glasscheibe. 1 Größe			
42.3030B	Z E		Steckflügel OL AT, Sonnenschutzglas VSG		1,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz- Gläsern am äußeren Oberlichtflügel. Betrifft: Type H 36 Kellergeschoss. 1 Glasscheibe. 1 Größe			
42.3031			Außen- Eingangstüren am Mittelbalkon des Fassadenabschnittes 1B. 2- flügelige Doppel-Füllungstüre 70 x 250 cm, Außen- und Innentüre mit je einer Holz- und einer Glasfüllung, Futterstock, Stockstärke 40 cm mit drei seitlichen und einer Holzfüllung im Sturz, profiliertem Kämpfer und einer 1- flügeligen Oberlichte 140 x 65 cm, Außenflügel mit vier senkrechten Sprossen, Innenflügel ohne Sprossenteilung, als Kippflügel ausgeführt.			
42.3031A	Z		Glasfüllungen Außent.+OL Sonnenschutzgl SGG		2,00	ST
			Einbau von Sonnenschutz- Gläsern. Betrifft: Type H 37 1.Obergeschoss. 7 Glasscheiben pro Element. 3 Größen			

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH GR W
OG 04			Glaserarbeiten-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-HB17,200504		Preisangaben in EUR

42.3031B **Z E** **Glasfüllungen Außent.+OL Sonnenschutzgl VSG** **2,00 ST**

Einbau von Sonnenschutz- Gläsern. Betrifft: Type H 37 1.Obergeschoss. 7
Glasscheiben pro Element. 3 Größen

42.90 **Regieleistungen**

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß der
ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall
angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und
verbrauchten Stoffe werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem
Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von
Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

Stundenlöhne werden nur mit dem Preisanteil Lohn abgerechnet. Bei
Gerätebeistellungen, Transportleistungen, Stoffbeistellungen und Fremdleistungen
werden die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufgegliedert.

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen
Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und
Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der
Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist
die angefangene halbe Stunde.

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die
jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich
eingesetzten Personals.

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

Sofern bei Verglasungen wegen extrem großer Gewichte, ungewöhnlicher
Einbauhöhen oder schwieriger Einbausituation spezielle Montagegeräte, Autokräne
oder dergleichen notwendig sind, werden deren Kosten mit der Regieposition für
Baustoffe und Fremdleistungen abgerechnet. Dabei übernimmt der Auftraggeber aber
nur die unbedingt notwendigen, der vereinbarten Ausführungsfrist entsprechenden
Bereitstellungskosten. Für Nachfristen bei unvermeidbaren Unterbrechungen oder
Arbeitsverhinderungen infolge Schlechtwetters oder Wind gelten die Festlegungen der
Besonderen Vertragsbestimmungen.

42.9000 Zusätzliche Vertragsbestimmungen:

42.9000C **Überstundenregelung**

Die Preise für angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet: Der 50
Prozent Überstundenzuschlag ist ein Drittel, der 100 Prozent Überstundenzuschlag ist
zwei Drittel vom vereinbarten Regiepreis. Dies gilt nicht für Überstunden, auf die das
Arbeitsruhegesetz Anwendung findet.

Otto Wagner-Spital, C-Gebäude
Tischlerarbeiten-Fenster u.Türen

LV-Version (fixiert) 05.03.2008

Lang-LV

gedruckt am 01.12.2009

LGPosNr.	Z	PVZZ	Beschreibung der Leistung	ZA	Menge	EH	GR	W
OG 04			Glaserarbeiten-Fassadenabschnitt 1A-C,2,3	LB-HB17,200504				Preisangaben in EUR

42.9001			Regiestunden					
42.9001A			Regiestunde Facharbeiter		30,00	h	R	
42.9001B			Regiestunde Hilfsarbeiter		30,00	h	R	
42.9010			Nachgewiesene Aufwendungen für Materialeinkauf oder Fremdleistungen zuzüglich prozentuellem Auf- oder Abschlag. Die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Selbstkosten gelten als Festpreis im Sinne der ÖNORM A 2050, eine Preisanpassung erfolgt daher auch bei veränderlichen Preisen nicht. Im Einheitspreis für eine Währungseinheit (Selbstkosten + Zuschlag) ist die Lieferung frei Baustelle einschließlich Abladen einkalkuliert. Als Einheitspreis einer Verrechnungseinheit (VE) ist jener Preis festgelegt, um den der Auftragnehmer eine Lieferung oder Leistung einschließlich Auf- oder Abschlag abrechnet. (Ein Aufschlag von beispielsweise 15 Prozent entspricht daher einem Einheitspreis für eine VE von 1,15).					
42.9010A			Baustofflieferung		200,00	VE	R	